

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO						
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		PRELIMINARES GENERAL				\$ 107.230.157,00
1,1	119	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.	M²	7.993,75	\$ 7.935,59	\$ 63.435.121,00
1,2	668	Picada de pañete incluye retiro.	M²	198,23	\$ 17.875,31	\$ 3.543.398,00
1,3	640	Demolición de piso en concreto con retiro.	M²	1.028,44	\$ 25.011,87	\$ 25.815.880,00
1,4	COT	Remoción de malla eslabonada	M²	1.088,34	\$ 13.264,0	\$ 14.435.758,00
2		PINTURAS VARIAS				\$ 1.237.400.739,00
2,1	533	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)	M²	1622,23	\$ 58.227,04	\$ 94.457.750,00
2,2	COT	Pintura acrílica para graderías	M²	114,80	\$ 36.942,0	\$ 4.240.942,00
2,3	COT	Pintura acrílica para cancha	M²	15689,25	\$ 57.955,0	\$ 909.270.368,00
2,4	COT	Pintura acrílica para demarcación	M²	4683,54	\$ 35.139,0	\$ 164.574.800,00
2,5	522	Pintura esmalte para metal	M²	1477,09	\$ 29.748,70	\$ 43.941.507,00
2,6	542	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores	M²	897,44	\$ 23.305,49	\$ 20.915.372,00
3		PANETES, MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				\$ 285.781.801,00
3,1	COT	Mortero de reparación.	M²	1046,86	\$ 116.005,8	\$ 121.441.584,00
3,2	829	Reposición de juntas de dilatación de losas	M²	3025,11	\$ 16.641,0	\$ 50.340.857,00
3,3	COT	Corrección de grietas en placas de concreto	M²	757,19	\$ 9.926,0	\$ 7.515.873,00
3,4	528	Graniplast sobre muros	M²	198,23	\$ 36.838,0	\$ 7.302.345,00
3,5	496	Pañete impermeabilizado 1:4	M²	132,26	\$ 43.855,0	\$ 5.800.438,00
3,6	COT	Mortero de reparación Estructural	M²	1028,44	\$ 90.798,0	\$ 93.380.704,00
4		CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 7.545.985,00
4,1	274	Suministro e instalación de protectores metálicos para ventanas	UND	16,00	\$ 410.778,1	\$ 6.572.449,00
4,2	COT	Suministro e instalación de bisagra para puertas o portones	UND	4,00	\$ 45.680,0	\$ 182.720,00
4,3	COT	Desmonte e instalación de ventolines	UND	16,00	\$ 49.426,0	\$ 790.816,00
5		MALLA ES LABONADA Y INDUMENTARIA METÁLICA				\$ 120.880.289,00
5,1	COT	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada	M²	1088,34	\$ 69.849,0	\$ 76.019.544,00
5,2	COT	Suministro e instalación de Marcos Múltiples, incluye malla para baskeTball	UND	6,00	\$ 3.579.265,0	\$ 21.475.590,00
5,3	COT	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje	UND	12,00	\$ 600.000,0	\$ 7.200.000,00
5,4	COT	Suministro e instalación de tubo metálico de 2" Incluye anticorrosivo	M²	300,94	\$ 53.782,0	\$ 16.185.155,08
6		ASEO Y RETIROS				\$ 40.480.347,00
6,1	COT	limpieza general incluye retiro	M²	7993,75	\$ 5.064,0	\$ 40.480.347,00
7		COMPONENTE ELÉCTRICO				\$ 506.307.051,68
7,1		CENTRO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION.				
7,1.1	1111	SUMINISTRO E INSTALACION KIT PUESTA A TIERRA EN VARILLA COOPER WELD DE 5/8" X 8", SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE COBRE DESNUDO 6 AWG.	UND	12,00	\$ 640.179,0	\$ 7.682.148,00
7,1.2	1112	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCON 30X30 SPT.	UND	12,00	\$ 337.729,0	\$ 4.052.748,00
7,1.3	1309	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, 220V DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS 15A, 20A, 30A	UND	12,00	\$ 845.038,4	\$ 10.140.460,68
7,1.4	1136	CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, CABLEADO CONCÉNTRICO AISLADO CON PVC Y CUBIERTA DE NYLON. CALIBRE 3X No.8 AWG, CU THHN-FASE + 1X No.8 AWG CU THHN-NEUTRO + 1X No. 8 AWG CU THHN-TIERRA.	ML	540,00	\$ 87.522,0	\$ 47.261.880,00
7,2		INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS, TOMACORRIENTES E ILUMINACION				
7,2.1	1285	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA MONOFÁSICO DE MURO, 15 AMP. 110 VOLT. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	24,00	\$ 27.641,0	\$ 663.384,00
7,2.2	1119	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIFASICO EMT, 30 AMP. 220 VOLT. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION.	UND	12,00	\$ 126.795,0	\$ 1.521.540,00
7,2.3	1096	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION 220VAC.	UND	279,00	\$ 130.989,0	\$ 36.545.931,00
7,2.4	COT	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED COLGANTE TIPO HIGHBAY 200W 6000 K. INCLUYE ACCESORIOS.	UND	150,00	\$ 554.165,0	\$ 83.124.750,00
7,2.5	COT	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR 400W 6000 K. INCLUYE ACCESORIOS.	UND	129,00	\$ 551.645,0	\$ 71.162.205,00
7,2.6	COT	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE 9M METALICO, BASE CANASTILLA METÁLICA, CRUCETA SENCILLA 2M Y COLLARIN DE SEGURIDAD DE 4" A 6" Y TODOS LOS ELEMENTO DE FIJACIÓN Y/O SOPORTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	20,00	\$ 5.073.910,0	\$ 101.478.200,00
7,3		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
7,3.1	1240	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METÁLICA EMT DE 1/2".	ML	2555,00	\$ 16.929,0	\$ 43.253.595,00
7,3.2	1198	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1/2".	ML	1820,00	\$ 7.309,0	\$ 13.302.380,00
7,3.3	1159	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X12AWG LIBRE DE HALOGENOS PARA CIRCUITOS RAMALES COMUNICACON ENTRE SALIDAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION.	ML	720,00	\$ 14.629,0	\$ 10.532.880,00
7,3.4	1160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 AWG LIBRE DE HALOGENOS PARA CIRCUITOS RAMALES COMUNICACON ENTRE SALIDAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION.	ML	3550,00	\$ 19.429,0	\$ 68.972.950,00
7,3.5	COT	DESMONTAJE DE REFLECTORES Y CABLEADO EXISTENTE	UND	12,00	\$ 551.000,0	\$ 6.612.000,00
8		OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 37.730.783,00
8,1	COT	Suministro e instalación de Acrílico de Acrílico para Basketball	UND	20,00	\$ 1.242.372,0	\$ 24.847.440,00
8,2	COT	Suministro e instalación de malla de voleibol	UND	11,00	\$ 1.171.213,0	\$ 12.883.343,00
COSTOS DIRECTOS						\$ 2.343.357.152,76
		ADMINISTRACION	A	27,19%		\$ 637.134.809,07
		IMPREVISTOS	I	1,00%		\$ 23.433.571,53
		UTILIDAD	U	5,00%		\$ 117.167.857,64
COSTOS INDIRECTOS				33,19%		\$ 777.736.238,23
TOTAL COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS						\$ 3.121.093.390,99
VALOR TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA						\$ 3.121.093.390,99
RETIE			UND	12	\$ 3.898.324,0	\$ 46.779.888,00
RETILAP			UND	12	\$ 3.748.324,0	\$ 44.979.888,00
						\$ 3.212.853.166,99

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CALCULO Y DESGLOSE DEL A.I.U

PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	DEDICACION	VALOR MES	FACTOR PRESTACIONAL	MESES	Vr. Total	% incidencia costo
DIRECTOR	1	50%	\$ 6.000.000,00	152,47%	3,00	\$ 13.722.300,00	0,59%
RESIDENTE DE OBRA	1	100%	\$ 4.000.000,00	155,95%	3,00	\$ 18.714.000,00	0,80%
INSPECTOR DE OBRA	2	100%	\$ 2.500.000,00	166,32%	3,00	\$ 24.948.000,00	1,06%
CONTADOR O ADMINISTRADOR	1	75%	\$ 2.500.000,00	166,32%	3,00	\$ 9.355.500,00	0,40%
PROFESIONAL HSEQ	1	100%	\$ 2.500.000,00	166,32%	3,00	\$ 12.474.000,00	0,53%
SECRETARIA	1	100%	\$ 1.423.500,00	187,11%	3,00	\$ 7.990.532,55	0,34%
PROFESIONAL SOCIAL	1	75%	\$ 3.000.000,00	166,32%	3,00	\$ 11.226.600,00	0,48%
PROFESIONAL AMBIENTAL	1	75%	\$ 4.000.000,00	155,95%	3,00	\$ 14.035.500,00	0,60%
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL						\$ 112.466.432,55	4,80%
IMPUESTOS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		Vr. Total		% incidencia costo
ELECTRIFICACION RURAL	%	1,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 23.433.571,53		1,00%
PRO UNIVERSIDAD	%	2,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 46.867.143,06		2,00%
PRO FRONTERIZO	%	2,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 46.867.143,06		2,00%
PRO BOMBERIL	%	0,20%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 4.686.714,31		0,20%
CULTURA	%	1,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 23.433.571,53		1,00%
DESARROLLO DEPARTAMENTAL	%	2,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 46.867.143,06		2,00%
ADULTO MAYOR	%	2,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 46.867.143,06		2,00%
CONTRIBUCION ESPECIAL	%	5,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 117.167.857,64		5,00%
PRO DEPORTE	%	1,75%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 41.008.750,17		1,75%
PRO HOSPITAL PUBLICO	%	2,00%	\$ 2.343.357.152,76		\$ 46.867.143,06		2,00%
TOTAL IMPUESTOS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCION					\$	444.066.180,45	18,95%
INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS VARIOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		Vr. Total		% incidencia costo
INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA	UNIDAD	12	\$ 1.800.000		\$ 21.600.000		0,92%
OFICINA, PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS, ELABORACION DE INFORMES Y OTROS	MES	3,00	\$ 2.500.000,00		\$ 7.500.000,00		0,32%
VEHICULO, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR	MES	3,00	\$ 9.500.000,00		\$ 28.500.000,00		1,22%
TOTAL INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS					\$	57.600.000	2,46%
LEGALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		Vr. Total		% incidencia costo
Polizas	UNIDAD	1,0%	\$ 3.212.853.166,99		\$ 31.537.095,57		1,0%
ADMINISTRACION							27,19%
IMPREVISTOS							1,00%
UTILIDAD							5,00%

ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

A. GASTOS DE PERSONAL						\$ 78.520.500,00
Personal	Cantidad	Tiempo	Dedicación	Sueldo Base	V/Total	
Director de interventoria	1	3	75%	\$ 6.000.000	\$ 13.500.000,00	
Ing. Residente	1	3	100%	\$ 4.000.000	\$ 12.000.000,00	
Inspector de interventoria	3	3	100%	\$ 2.500.000	\$ 22.500.000,00	
Profesional HSEQ	1	3	75%	\$ 2.500.000	\$ 5.625.000,00	
Conductor	1	3	100%	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000,00	
Secretaria	1	3	100%	\$ 1.423.500	\$ 4.270.500,00	
Abogado	1	3	100%	\$ 3.000.000	\$ 9.000.000,00	
Contador	1	3	75%	\$ 2.500.000	\$ 5.625.000,00	
Total						\$ 78.520.500,00

Total Personal (A) con Factor Multiplicador						\$ 145.588.556,02
Factor Multiplicador						185%
B. GASTOS REEMBOLSABLES						\$ 42.822.000,00
Alquiler de camioneta, incluye combustible	3		100%	\$ 9.500.000,00	\$ 28.500.000,00	
Arriendo y Gastos Oficina (servicios publico, cafeteria etc)	1	3	100%	\$ 2.500.000,00	\$ 7.500.000,00	
Total Gastos Reembolsables (B)						\$ 36.000.000,00
C. CARGA IMPOSITIVA			18,95%	\$ 6.822.000,00	\$ 42.822.000,00	

D. VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA SIN IVA (C+B+A)						\$ 188.410.556,02
IVA de la Interventoria ((A+B)*0,19)						\$ 35.798.005,64
TOTAL INTERVENTORIA					7,0%	\$ 224.208.561,67

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

	PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
	MEMORIA DE CALCULO						
ITEM:	9,00						
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR 400W 6000 K. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y 3M DE ACOMETIDA 3X12AWG DE COBRE							
DESCRIPCION	UND.	L	A	H	PARCIAL	CANT.	TOTAL
Manaure	UND.					16	16
Maicao	UND.					21	21
Dibulla (La punta de los Remedios)	UND.					2	2
Riohacha	UND.					19	19
La Jagua	UND.					0	0
Urumita	UND.					16	16
Villanueva	UND.					18	18
San Juan	UND.					5	5
Uribia	UND.					0	0
Distracción (Buena Vista)	UND.					16	16
Fonseca	UND.					16	16
Albania	UND.					0	0
TOTAL							129,00

	PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
	MEMORIA DE CALCULO						
ITEM:	10,00						
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE 12M METALICO, BASE CANASTILLA METALICA, CRUCETA SENCILLA 2M Y COLLARIN DE SEGURIDAD DE 4" A 6" Y TODOS LOS ELEMENTO DE FIJACIÓN Y/O SOPORTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.							
DESCRIPCION	UND.	L	A	H	PARCIAL	CANT.	TOTAL
Manaure	UND.					4	4
Maicao	UND.					4	4
Dibulla (La punta de los Remedios)	UND.					0	0
Riohacha	UND.					0	0
Urumita	UND.					4	4
Villanueva	UND.					4	4
San Juan	UND.					0	0
Distracción (Buena Vista)	UND.					4	4
Fonseca	UND.					0	0
Albania	UND.					0	0
TOTAL							20,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
OBRA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
UNIDAD	UND	ITEM	119	<--	FECHA	5/07/2024
DESCRIPCION	CERTIFICACIÓN RETILAP					
1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			UNIDAD U	CANTIDAD #	TARIFA/DIA COP	VR PARCIAL a*b*c
HERRAMIENTA MENOR EN %MO			H	10%	\$ 43.931,00	\$ 4.393,10
SUBTOTAL						\$ 4.393
2.MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD #	DEPERDICIO %	RENDIMIENTO T	VR UNITARIO COP
SUBTOTAL						\$ -
2.TRANSPORTE		VOL.PESO CANT.	DISTANCIA	M3 . KM	TARIFA INVIAS	RENDIMIENTO
SUBTOTAL						\$ -
2.PROCESOS		UNIDAD	CANTIDAD #	DEPERDICIO %	RENDIMIENTO DÍA	VR UNITARIO COP
VISITA CERTIFICADOR RETIE		HP	1,0	0%	1,0	\$ 200.000
CERTIFICADO RETILAP		GB	1,0	0%	1,0	\$ 3.500.000
SUBTOTAL						\$ 3.700.000,00
3.MANO DE OBRA		UND U	CANTIDAD #	SALARIO/INT H/DIA	RENDIMIENTO H	VR PARCIAL S*R
INGENIERO RESIDENTE		H	1,0	\$ 219.656	0,2	\$ 43.931
SUBTOTAL						\$ 43.931
COSTO DIRECTO TOTAL						\$ 3.748.324
VALOR UNITARIO TOTAL						\$ 3.748.324

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
OBRA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
UNIDAD	1.20	ITEM	1.20		FECHA	5/07/2024
DESCRIPCIÓN	CERTIFICACIÓN RETIE					
1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD U	CANTIDAD #	TARIFA/DIA COP	RENDIMIENTO H - MIN	VR PARCIAL a*b*c	
HERRAMIENTA MENOR EN %MO	H	10%	\$ 43.931,00	1,00	\$ 4.393,10	
SUBTOTAL					\$ 4.393	
2.MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD #	DEPERDICIO %	RENDIMIENTO T	VR UNITARIO COP	VR PARCIAL COP
SUBTOTAL					\$ -	
2.TRANSPORTE	VOL.PESO CANT.	DISTANCIA	M3 . KM	TARIFA INVIAS	RENDIMIENTO	VR TOTAL COP
SUBTOTAL					\$ -	
2.PROCESOS	UNIDAD	CANTIDAD #	DEPERDICIO %	RENDIMIENTO H	VR UNITARIO COP	VR PARCIAL COP
VESITA CERTIFICADOR RETIE	HP	1,0	0%	1,0	\$ 200.000	\$ 200.000,00
CERTIFICADO RETIE	GB	1,0	0%	1,0	\$ 3.650.000	\$ 3.650.000,00
SUBTOTAL					\$ 3.850.000,00	
3.MANO DE OBRA	UND U	CANTIDAD #	SALARIO/INT H/DIA	RENDIMIENTO H	VR PARCIAL S*R	
INGENIERO RESIDENTE	HH	1,0	\$ 219.656	0,2	\$ 43.931	
SUBTOTAL					\$ 43.931	
COSTO DIRECTO TOTAL					\$ 3.898.324	
VALOR UNITARIO TOTAL					\$ 3.898.324	

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
PRELIMINARES GENERAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN	REF	UNIDAD			
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.	119				
I. EQUIPOS						
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 5.442	10,0%		\$ 544	
Equipo Topografía (Estación, Nivel y Elementos Comple)	Día	\$ 250.000	0,5%		\$ 1.250	
Subtotal					\$ 1.794	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Estaca de madera, puntilla y pintura roja para demaración	und	\$ 3.500	0,20		\$ 700,00	
					\$ -	
Subtotal					\$ 700	
III. TRANSPORTE						
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla topografica TOPOGRAFO+CADENERO	1	HC	\$ 51.210	9,4		\$ 5.442
Subtotal						\$ 5.442
COSTO DIRECTO						\$ 7.935,59
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PINTURAS VARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN			REF	UNIDAD	
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)			533	M²	
I. EQUIPOS						
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%	\$ 156	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Pintura para Pisos Epóxica Base Agua Blanco Kolor 1 galón		galon	\$ 240.900	0,115		\$ 27.704,00
						\$ -
Subtotal						\$ 27.704
III. TRANSPORTE						
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)		1	jornal	\$ 246.349	8,112	\$ 30.367
Subtotal						\$ 30.367
				COSTO DIRECTO		\$ 58.227
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PINTURAS VARIAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
2,2	Pintura acrilica para graderias				PROPIO 1 ML
I. EQUIPOS					
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	5,0%	\$ 78
Subtotal					\$ 78
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO Valor Total
Pintura para Pisos Epóxica Base Agua Blanco Kolor 1 galón		galon	\$ 240.900	0,05	\$ 12.229,00
Subtotal					\$ 12.229
III. TRANSPORTE					
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa Valor Total
					\$ -
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)		1	jornal	\$ 246.349	10,000 \$ 24.635
Subtotal					\$ 24.635
COSTO DIRECTO					\$ 36.942
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PINTURAS VARIAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		
2,3	Pintura acrilica para cancha		M²		
I. EQUIPOS					
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156
Subtotal					\$ 156
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Pintura para Pisos Epóxica Base Agua Blanco Kolor 1 galón	galon	\$ 240.900	0,112		\$ 27.005,00
					\$ -
Subtotal					\$ 27.005
III. TRANSPORTE					
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
					\$ -
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)	1	jornal	\$ 246.349	8,000	\$ 30.794
Subtotal					\$ 30.794
COSTO DIRECTO					\$ 57.955
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PINTURAS VARIAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
2,4	Pintura acrilica para demarcación						M²
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
					Subtotal		\$ 156
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Pintura para Pisos Epóxica Base Agua Blanco Kolor 1 galón		galon	\$ 240.900	0,06		\$ 14.454,00	
						\$ -	
					Subtotal		\$ 14.454
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal		\$ -
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)		1	jornal	\$ 246.349	12,000		\$ 20.529
					Subtotal		\$ 20.529
					COSTO DIRECTO		\$ 35.139
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
PINTURAS VARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD			
2,5	Pintura esmalte para metal		M ²			
I. EQUIPOS						
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Pintura sobre Estructura Metálica (Anticorrosivo y Pintura)	galon	\$ 114.864	0,10		\$ 11.486,00	
					\$ -	
Subtotal					\$ 11.486	
III. TRANSPORTE						
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)	1	jornal	\$ 246.349	13,605		\$ 18.107
Subtotal						\$ 18.107
COSTO DIRECTO						\$ 29.749
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL						

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
PINTURAS VARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD			
2,6	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores		M²			
I. EQUIPOS						
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Pintura vinilo tipo 1	galon	\$ 87.600	0,12		\$ 10.512,00	
					\$ -	
Subtotal					\$ 10.512	
III. TRANSPORTE						
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)	1	jornal	\$ 246.349	19,494		\$ 12.637
Subtotal						\$ 12.637
COSTO DIRECTO						\$ 23.305
ARNALDO REIN ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PAÑETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
3,1	Mortero de reparación.				M²	
I. EQUIPOS						
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%	\$ 156	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Sikatop-122 Plus Monocomponente Mortero De Reparación Estructural 25kg		galon	\$ 332.900	0,20		\$ 66.580,00
						\$ -
Subtotal						\$ 66.580
III. TRANSPORTE						
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)		1	jornal	\$ 246.349	5,000	\$ 49.270
Subtotal						\$ 49.270
COSTO DIRECTO					\$ 116.006	
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PAÑETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas						M ^L
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad			Valor Total
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%			\$ 156
Subtotal							\$ 156
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Sikaflex-401 Pavement 1GI Poliuretano Autonivelante Para Juntas En Pisos.		galon	\$ 458.900	0,03		\$ 13.767,00	
Yumbolon para Juntas 1/4 pulgadas		ml	\$ 200	1,00		\$ 200	
Subtotal							\$ 13.967
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total	
						\$ -	
Subtotal							\$ -
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total	
oficial		1	jornal	\$ 56.160	59,979	\$ 936	
ayudante		1	jornal	\$ 47.450	30,000	\$ 1.582	
Subtotal							\$ 2.518
COSTO DIRECTO							\$ 16.641
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PAÑETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto				ML	
I. EQUIPOS						
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%	\$ 156	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Sikaflex-401 Pavement 1GI Poliuretano Autonivelante Para Juntas En Pisos.		galon	\$ 458.900	0,01		\$ 4.589,00
						\$ -
Subtotal						\$ 4.589
III. TRANSPORTE						
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
oficial		1	jornal	\$ 56.160	20,000	\$ 2.808
ayudante		1	jornal	\$ 47.450	20,000	\$ 2.373
Subtotal						\$ 5.181
COSTO DIRECTO						\$ 9.926
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PAÑETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
3,4	Graniplast sobre muros						M²
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
					Subtotal	\$ 156	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Graniplast 1a G-31 Blanco x 5 Galones		cuñete	\$ 129.900	0,21		\$ 27.279,00	
						\$ -	
					Subtotal	\$ 27.279	
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal	\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
oficial		1	jornal	\$ 56.160	9,000		\$ 6.240
ayudante		1	jornal	\$ 47.450	15,000		\$ 3.163
					Subtotal	\$ 9.403	
COSTO DIRECTO							\$ 36.838
ARNALDO REIN ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							


		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PAÑETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
3,5	Pañete impermeabilizado 1:4						M²
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
					Subtotal	\$ 156	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Mortero de pega 1:4		m3	\$ 376.245	0,02		\$ 7.525,00	
						\$ -	
					Subtotal	\$ 7.525	
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal		\$ -
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla B (Oficial + 2 Ayudantes)		1	jornal	\$ 361.736	10,000		\$ 36.174
					Subtotal		\$ 36.174
COSTO DIRECTO							\$ 43.855
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PAÑETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
3,6	Mortero de reparación Estructural						M²
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Martillo Demoledor eléctrico		Hora	\$ 16.000	0,25		\$ 4.000	
					Subtotal		\$ 4.156
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Sikadur-32 Primer 1 Kg		kg	\$ 159.900	0,13		\$ 20.787,00	
Concreto 3000 PSI Premezclado, Grava Común		m3	\$ 589.475	0,10		\$ 58.948	
					Subtotal		\$ 79.735
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal		\$ -
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
oficial		1	jornal	\$ 56.160	15,000		\$ 3.744
ayudante		1	jornal	\$ 47.450	15,000		\$ 3.163
					Subtotal		\$ 6.907
					COSTO DIRECTO		\$ 90.798
ARNALDO REJA ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	
4,1	Suministro e instalación de protectores metalicos para ventanas				UND	
I. EQUIPOS						
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%	\$ 156	
					\$ -	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Protector de ventana en varilla cuadrada acabdo en esmalte blanco o negro		m2	\$ 356.900	1,00		\$ 356.900,00
Subtotal					\$ 356.900	
III. TRANSPORTE						
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
						\$ -
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
oficial		1	jornal	\$ 56.160	1,482	\$ 37.905
ayudante		1	jornal	\$ 47.450	3,000	\$ 15.817
Subtotal					\$ 53.722	
COSTO DIRECTO					\$ 410.778	
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CARPINTERÍA METALICA					
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		
4,2	Suministro e instalación de bisagra para puertas o portones		UND		
I. EQUIPOS					
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%	\$ 156	
				\$ -	
Subtotal				\$ 156	
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Bisagra para portones	und	\$ 35.900	1,00		\$ 35.900,00
Subtotal					\$ 35.900
III. TRANSPORTE					
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
					\$ -
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
Cuadrilla D (Ornamentación y/o Soldadura + 2 Ayudantes)	1	jornal	\$ 433.096	45,000	\$ 9.624
Subtotal					\$ 9.624
COSTO DIRECTO					\$ 45.680
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CARPINTERÍA METALICA							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
4,3	Desmonte e instalación de ventolines						und
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Subtotal						\$ 156	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
						\$ -	
						\$ -	
Subtotal						\$ -	
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
Subtotal						\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)		1	jornal	\$ 246.349	5,0		\$ 49.270
Subtotal						\$ 49.270	
COSTO DIRECTO						\$ 49.426	
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada						M²
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
					Subtotal	\$	156
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Malla Eslabonada, Acero Galvanizado Cal.10,5 (Abertura 2"x2")		m2	\$ 30.000	1,15		\$ 34.500,00	
						\$ -	
					Subtotal	\$	34.500
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal	\$	-
IV. MANO DE OBRA							
Cadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cadrilla A (Oficial + Ayudante)		1	jornal	\$ 246.349	7,0		\$ 35.193
					Subtotal	\$	35.193
					COSTO DIRECTO	\$	69.849
 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							


		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
5,2	Suministro e instalacion de Marcos Multiples, incluye malla para baskeTball						UND
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Subtotal						\$ 156	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Tubo metalico de 3"		ml	\$ 46.000	12,00		\$ 552.000,00	
Tubo metalico de 2"		ml	\$ 25.000	16,00		\$ 400.000	
Soldadura 6011 x 1/8		kg	\$ 26.000	20,00		\$ 520.000	
Pintura sobre Estructura Metálica (Anticorrosivo y Pintura)		galon	\$ 114.864	4,00		\$ 459.456	
angulo de 1-1/2"x1-1/2"x1/8		ml	\$ 9.500	12,00		\$ 114.000	
Malla para aro		und	\$ 45.000	2,00		\$ 90.000	
						\$ -	
Subtotal						\$ 2.135.456	
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
Subtotal						\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla D (Ornamentación y/o Soldadura + 2 Ayudantes)		1	jornal	\$ 433.096	0,3		\$ 1.443.653
Subtotal						\$ 1.443.653	
COSTO DIRECTO							\$ 3.579.265
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje						UND
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
					Subtotal	\$ 156	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Poste paral para voleibol x 2		und	\$ 588.305	1,00		\$ 588.305,00	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
					Subtotal	\$ 588.305	
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal	\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Servicios Generales		1	jornal	\$ 115.387	10,0		\$ 11.539
					Subtotal	\$ 11.539	
					COSTO DIRECTO		\$ 600.000
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							


MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ASEO Y RETIROS					
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		
6,1	limpieza general incluye retiro		M²		
I. EQUIPOS					
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156
Subtotal					\$ 156
II. MATERIALES					
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ -
III. TRANSPORTE					
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
Transporte de Material Sobrante	1,00	2,00	2,00	\$1.300	\$ 2.600
Subtotal					\$ 2.600
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
Cuadrilla C (2 Ayudantes)	1	jornal	\$ 230.774	100,0	\$ 2.308
Subtotal					\$ 2.308
COSTO DIRECTO					\$ 5.064
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
OBRAS COMPLEMENTARIAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball						UND
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Andamio Metálico Tubular-Sección		Un-Día	\$ 5.000	4,00		\$ 20.000	
					Subtotal		\$ 20.156
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Tablero para baloncesto en lámina de acrílico color cristal de medida 120 x 180 CMS en calibre 10 mm con debida demarcación. No incluye aros, ni mallas, ni tornilleria.		UND	\$ 556.920	1,00		\$ 556.920,00	
Juego de 2 Aros para baloncesto (varilla 5/8") peso 5 kilos., con ganchos para instalar la malla, con platina para fijación al tablero y pintura Electrostatica resistente a la intemperie		UND	\$ 214.200	1,00		\$ 214.200	
TORNILLERIA		UND	\$ 1.500	12,00		\$ 18.000	
						\$ -	
					Subtotal		\$ 789.120
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal		\$ -
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla D (Ornamentación y/o Soldadura + 2 Ayudantes)		1	jornal	\$ 433.096	1,0		\$ 433.096
					Subtotal		\$ 433.096
					COSTO DIRECTO		\$ 1.242.372
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
OBRAS COMPLEMENTARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD			
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol		UND			
I. EQUIPOS						
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%		\$ 156	
Subtotal					\$ 156	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
Malla para Voleiball en Nylon 3 medidas 9.50 por 1 metro alto	UND	\$ 705.670	1,00		\$ 705.670,00	
					\$ -	
Subtotal					\$ 705.670	
III. TRANSPORTE						
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
Transporte de equipos y suministros	1,00	1,00	\$ 1	\$350.000		\$ 350.000
Subtotal						\$ 350.000
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Ayudante	1	jornal	\$ 115.387	1,0		\$ 115.387
Subtotal						\$ 115.387
COSTO DIRECTO						\$ 1.171.213
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA			
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
5,4	Suministro e instalación de tubo metalico de 2" Incluye anticorrosivo		M ^L
I. EQUIPOS			
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 1.555	10,0%
Pulidora	Hora	\$ 10.000	1,27
Subtotal			\$ 12.816
II. MATERIALES			
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad
Tubo metalico de 2"	ml	\$ 25.000	1,10
Pintura sobre Estructura Metálica (Anticorrosivo y Pintura)	galon	\$ 114.864	0,01
Subtotal			\$ 28.649
III. TRANSPORTE			
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km
Subtotal			\$ -
IV. MANO DE OBRA			
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)	1	jornal	\$ 246.349
Subtotal			\$ 12.317
COSTO DIRECTO			\$ 53.782
 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL			

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
PRELIMINARES GENERAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD			
1,2	Picada de pañete incluye retiro.		M²			
I. EQUIPOS						
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 16.250	10,0%		\$ 1.625	
Subtotal					\$ 1.625	
II. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
					\$ -	
					\$ -	
Subtotal					\$ -	
III. TRANSPORTE						
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
						\$ -
Subtotal						\$ -
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla C (2 Ayudantes)	1	HC	\$ 230.774	14,2		\$ 16.250
Subtotal						\$ 16.250
COSTO DIRECTO						\$ 17.875,31
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PRELIMINARES GENERAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1,3	Demolición de piso en concreto con retiro.		M²
I. EQUIPOS			
Descripción	Unidad	Tarifa/Unidad	Valor Total
Herramienta menor (10% Mano de Obra)	% S/M.O	\$ 8.357	\$ 836
Compresor con 1 Martillo. Incluye Operador	Día	\$ 940.901	\$ 9.409,01
Subtotal			\$ 10.245
II. MATERIALES			
Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
			\$ -
			\$ -
Subtotal			\$ -
III. TRANSPORTE			
Descripción	Vol. / Peso	Distancia (Km)	Valor Total
Transporte de Material Sobrante	1,00	5,00	\$ 6.500
Subtotal			\$ 6.500
IV. MANO DE OBRA			
Cuadrilla y/o Trabajador	Cant.	Und	Valor Total
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)	1	HC	\$ 8.357
Subtotal			\$ 8.357
COSTO DIRECTO			\$ 25.102
 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL			

		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PRELIMINARES GENERAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNIDAD
1,4	Remoción de malla eslabonada						M²
I. EQUIPOS							
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad		Valor Total	
Herramienta menor (10% Mano de Obra)		% S/M.O	\$ 12.058	10,0%		\$ 1.206	
					Subtotal	\$ 1.206	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total	
						\$ -	
						\$ -	
					Subtotal	\$ -	
III. TRANSPORTE							
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa		Valor Total
							\$ -
					Subtotal	\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento		Valor Total
Cuadrilla B (Oficial + 2 Ayudantes)		1	JORNAL	\$ 361.736	30,0		\$ 12.058
					Subtotal	\$ 12.058	
COSTO DIRECTO							\$ 13.264
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL							

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.1.1		UNIDAD : UND			
SUMINISTRO E INSTALACION KIT PUESTA A TIERRA EN VARILLA COOPER WELD DE 5/8" X 8", SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE COBRE DESNUDO 6 AWG.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		%S.M.O	200.991,00	0,050	10.049,55
Sub-Total					10.049,55
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
CABLE COBRE THHN/THWN- 2 90° C 600 V 6 AWG DESNUDO		ML	\$ 15.000,00	9,000	135.000,00
SOLDADURA EXOTERMA SEGÚN RETIE		UND	\$ 120.000,00	0,200	24.000,00
VARILLA CW 5/8 X 2.40 M COBRE MACIZO		UND	\$ 150.000,00	1,000	150.000,00
TRATAMIENTO DE LA TIERRA PARA PUESTA TIERRA		UND	\$ 80.000,00	0,500	40.000,00
BARRAJE DE COBRE PARA CONEXION EQUIPOTENCIAL		UND	\$ 200,00	1,000	200,00
ALAMBRE NEGRO # 18		KLS	\$ 10.000,00	0,010	100,00
HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO		KG	\$ 13.250,00	0,350	4.637,50
ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 METROS		UND	\$ 225.000,00	0,200	45.000,00
ROCA MUERTA (SIN TRANSPORTE)		M3	\$ 40.000,00	0,070	2.800,00
HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA U		KLS	\$ 4.000,00	0,600	2.400,00
Sub-Total					404.137,50
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
TRANSPORTE PRIVADO	1,00	1,0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sub-Total					25.000,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.
CUADRILLA FF1- ELECTRICA ESPECIALIZADA	HC	3,000	66.997,00	2,67	200.991,00
Sub-Total					200.991,000
Total Costo Directo					640.179,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO						ESPECIFICACIÓN:
ITEM: 7.1.2						UNIDAD : UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCON 30X30 SPT.						
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTAS MENORES		%S.M.O	140.693,70	0,050	7.034,69	
					Sub-Total	7.034,69
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA DE INSPECCION 30X30X30 CM SPT.		UND	\$ 115.000,00	1,000	115.000,00	
					Sub-Total	115.000,00
III. TRANSPORTES						
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANSPORTE PRIVADO	1,00	3,0	25.000,00	75.000,00	75.000,00	
					Sub-Total	75.000,00
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.	
CUADRILLA FF1- ELECTRICA ESPECIALIZADA	HC	2,100	66.997,00	3,81	140.693,70	
					Sub-Total	140.693,700
					Total Costo Directo	337.729,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO							ESPECIFICACIÓN:
ITEM: 7.1.3							UNIDAD : UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO, 220V DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS 15A, 20A, 30A							
I. EQUIPO							
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total		
Alquiler de Analizador de Redes y Herramientas Menores		UND	\$ 650.000,00	0,100	65.000,00		
					Sub-Total	65.000,00	
II. MATERIALES							
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Tablero Trifasico 220V 6 Circuitos		UND	\$ 194.285,00	1,00	194.285,00		
Interruptores 15,20, 30A		UND	\$ 20.000,00	12,00	240.000,00		
					Sub-Total	434.285,00	
III. TRANSPORTES							
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.		
Punto de venta Bogota - OBR	1,00	15,0	1.875,00	28.125,00	28.125,00		
					Sub-Total	28.125,00	
IV. MANO DE OBRA							
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.		
Ingeniero Electrico	HC	1	\$ 105.900,00	8,00	105.900,00		
m.o. inst. electrica 2 tecnicos	HC	1	\$ 146.030,00	5,52	211.728,39		
					Sub-Total	317.628,390	
					Total Costo Directo	845.038,39	

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:						
ITEM: 7.1.4		UNIDAD : ML				
CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, CABLEADO CONCÉNTRICO AISLADO CON PVC Y CUBIERTA DE NYLON. CALIBRE 3X No.8 AWG, CU THHN-FASE + 1X No 8 AWG CU THHN-NEUTRO + 1X No. 8 AWG CU THHN-TIERRA.						
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
Alquiler de Analizador de Redes y Herramientas Menores		UND	\$ 650.000,00	0,015	9.750,00	
Sub-Total					9.750,00	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Acometida Cobre #2 AWG		ML	\$ 27.560,00	0,00	0,00	
Acometida Cobre #3 AWG		ML	\$ 22.550,00	0,00	0,00	
Acometida Cobre #4 AWG		ML	\$ 18.330,00	0,00	0,00	
Acometida Cobre #6 AWG		ML	\$ 11.505,00	0,00	0,00	
Cable Cu Suave Tipo THHN/THWN #8 AWG		ML	\$ 7.410,00	5,00	37.050,00	
Acometida Cobre #12 AWG		ML	\$ 3.575,00	0,00	0,00	
Sub-Total					37.050,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Punto de venta Bogota - OBR	1,00	15,0	1.875,00	28.125,00	28.125,00	
Sub-Total					28.125,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.	
Ingeniero Electrico	HC	0,050	\$ 105.900,00	160,00	5.295,00	
m.o. inst. electrica 2 tecnicos	HC	0,050	\$ 146.030,00	160,00	7.301,50	
Sub-Total					12.596,500	
Total Costo Directo					87.522,00	

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPITULO:		COMPONENTE ELECTRICO			ESPECIFICACIÓN:	
		SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA MONOFÁSICO DE MURO, 15 AMP. 110 VOLT. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION.				
ITEM:					UNIDAD : UND	
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.0	12.011	0,050	600,56	
					Sub-Total	600,56
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tuberia Conduit PVC 1/2"		MI	3380,0	0,00	0,00	
Conector conduit PVC 1/2"		UND	437,0	0,00	0,00	
Soldadura PVC		GL	127000,0	0,00	0,00	
Caja 2400 PVC		UND	1240,0	1,00	1.240,00	
Suplemento PVC		UND	920,0	0,00	0,00	
Alambre Cu. THHN No. 10		ML	2800,0	0,00	0,00	
Alambre Cu. THHN No. 12		ML	4400,0	0,00	0,00	
Tomacorriente doble 2P+T Levinton		UND	10600,0	1,00	10.600,00	
Conector tipo resorte 14-8		UND	530,0	3,00	1.590,00	
Cinta Asilante		UND	15800,0	0,02	316,00	
					Sub-Total	13.746,00
III. TRANSPORTES						
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
FERRETERIA - OBRA	1,00	1,0	1.283,00	1.283,00	1.283,00	
					Sub-Total	1.283,00
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.	
Ingeniero Electrico	HC	0,010	\$ 105.900	800,00	1.059,00	
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,150	\$ 73.015	53,33	10.952,25	
					Sub-Total	12.011,250
					Total Costo Directo	27.641,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN: UNID					
ITEM: 7.2.2 UNIDAD :					
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE BIFASICO EMT, 30 AMP. 220 VOLT. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.O	28.844	0,050	1.442,19
Sub-Total					1.442,19
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Caja 5800 EMT		UND	5.120,0	1,00	5.120,00
Cable trenzado Cu. THHN No. 8		ML	5.200,0	0,00	0,00
Cable trenzado Cu. THHN No. 10		ML	4.400,0	0,00	0,00
Cable trenzado Cu. THHN No. 12		ML	2.800,0	9,00	25.200,00
Tomacorriente 220V		UND	63.000,0	1,00	63.000,00
Conector tipo resorte 14-8		UND	530,0	3,00	1.590,00
Cinta Asilante		UND	15.800,0	0,02	316,00
Sub-Total					95.226,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA	1,00	1,0	1.283,00	1.283,00	1.283,00
Sub-Total					1.283,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/di	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	0,100	105.900,00	80,00	10.590,00
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,250	\$ 73.015	32,00	18.253,75
Sub-Total					28.843,750
Total Costo Directo					126.795,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.2.3		UNIDAD :		UND	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION 220VAC.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.0	58.418	0,050	2.920,88
Sub-Total					2.920,88
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Tuberia Conduit PVC 1/2"		ML	3.380,0	3,00	10.140,00
Conector conduit PVC 1/2"		UND	437,0	2,00	874,00
Soldadura PVC		KG	127.000,0	0,01	1.270,00
Caja 5800 PVC		UND	1.120,0	1,00	1.120,00
Suplemento PVC		UND	920,0	1,00	920,00
Cable trenzado Cu. THHN No. 8		ML	7.800,0	5,00	39.000,00
Conector tipo resorte 14-8		UND	530,0	6,00	3.180,00
Cinta Asilante		UND	15.800,0	0,02	316,00
Sub-Total					56.820,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA	1,00	10,0	1.283,00	12.830,00	12.830,00
Sub-Total					12.830,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	0,200	105.900,00	40,00	21.180,00
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,510	73015	15,69	37.237,65
Sub-Total					58.417,650
Total Costo Directo					130.989,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS								
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:									
ITEM: 7.2.4 UNIDAD : UND									
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED COLGANTE TIPO HIGHBAY 200W 6000 K. INCLUYE ACCESORIOS.									
I. EQUIPO									
Descripción					Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTAS MENORES					% S/M.O	125.965	0,050	6.298,25	
Sub-Total									6.298,25
II. MATERIALES									
Descripción					Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Luminaria Led Colgante Tipo HighBay 200W					Und	412920	1	412.920,00	
Acometida 3x10 AWG Cobre					ml	5410	0	0,00	
Tuberia EMT 1/2"					ML	13.000,00	0,000	0,00	
Accesorios EMT 1/2"					Und	9305	0	0,00	
Sub-Total									412.920,00
III. TRANSPORTES									
Material	Vol. Peso ó Cant.				Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
FERRETERIA - OBRA	1,00				7,0	1.283,00	8.981,00	8.981,00	
Sub-Total									8.981,00
IV. MANO DE OBRA									
Trabajador	Unidad				Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.	
Ingeniero Electrico	HC				0,500	105.900,00	16,00	52.950,00	
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC				1,000	73015	8,00	73.015,00	
Sub-Total									125.965,000
Total Costo Directo									554.165,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.2.5		UNIDAD :		UND	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR 400W 6000 K. INCLUYE ACCESORIOS.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.0	125.965	0,050	6.298,25
Sub-Total					6.298,25
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Luminaria Led Colgante Tipo HighBay 400W		Und	410400	1	410.400,00
Acometida 3x10 AWG Cobre		ml	4400	0	0,00
Tuberia EMT 1/2"		ML	13.000,00	0,000	0,00
Accesorios EMT 1/2"		Und	9305	0	0,00
Sub-Total					410.400,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA	1,00	7,0	1.283,00	8.981,00	8.981,00
Sub-Total					8.981,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	0,500	105.900,00	16,00	52.950,00
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	1,000	73015	8,00	73.015,00
Sub-Total					125.965,000
Total Costo Directo					551.645,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.2.6 UNIDAD : UND					
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE 9M METALICO, BASE CANASTILLA METALICA, CRUCETA SENCILLA 2M Y COLLARIN DE SEGURIDAD DE 4" A 6" Y TODOS LOS ELEMENTO DE FIJACIÓN Y/O SOPORTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
Alquiler de Analizador de Redes		UND	650.000	0,500	325.000,00
Sub-Total					325.000,00
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Poste 9m Metalico Reforzado Galvanizado 6" redondo Incluye Canasta de Fundido de Concreto, segun Diseño		Und	2.025.200	1	2.025.200,00
Collarín de seguridad Metalico Galvanizado de 4"a 6" Tipo Araña.		Und	247.500	1	247.500,00
Cruceta Sencilla 2M		Und	368.750,00	1	368.750,00
Sub-Total					2.641.450,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Punto de venta Bogota - OBR	1,00	1.009,6	800,00	807.680,00	807.680,00
Sub-Total					807.680,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/di	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	4,000	105.900,00	2,00	423.600,00
m.o. inst. electrica 2 tecnicos	HC	6,000	146030	1,33	876.180,00
Sub-Total					1.299.780,000
Total Costo Directo					5.073.910,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:						
ITEM: 7.3.1		UNIDAD : ML				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2".						
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.0	2.519	0,050	125,97	
Sub-Total					125,97	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tuberia EMT 1/2"		ML	13.000,00	1,000	13.000,00	
Uniones EMT 1/2"		UND	1.794,00	0,00	0,00	
Anclaje		UND	16.120,00	0,00	0,00	
Coraza liquit tight		ML	23.367,50	0,00	0,00	
Conduleta de 1/2"		UND	9.305,40	0,00	0,00	
Sub-Total					13.000,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
FERRETERIA - OBRA	1,00	1,0	1.283,00	1.283,00	1.283,00	
Sub-Total					1.283,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.	
Ingeniero Electrico	HC	0,010	105.900,00	800,00	1.059,00	
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,020	73015	400,00	1.460,30	
Sub-Total					2.519,300	
Total Costo Directo					16.929,00	

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.3.2		UNIDAD : ML			
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1/2".					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.0	2.519	0,050	125,97
Sub-Total					125,97
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Tubería PVC 1/2"		ML	3.380,00	1,000	3.380,00
Uniones 1/2"		UND	1.900,00	0,00	0,00
Soldadura CPVC Pavco o Similar 1/4 Gal		UND	127.000,00	0,00	0,00
Sub-Total					3.380,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA	1,00	1,0	1.283,00	1.283,00	1.283,00
Sub-Total					1.283,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	0,010	105.900,00	800,00	1.059,00
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,020	73015	400,00	1.460,30
Sub-Total					2.519,300
Total Costo Directo					7.309,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.3.3		UNIDAD : ML			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X12AWG LIBRE DE HALOGENOS PARA CIRCUITOS RAMALES COMUNICACON ENTRE SALIDAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.O	4.710	0,050	235,49
Sub-Total					235,49
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Cable 3x12A AWG COBRE LIBRE DE HALOGENOS		ML	2.800,00	3,000	8.400,00
Sub-Total					8.400,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA	1,00	1,0	1.283,00	1.283,00	1.283,00
Sub-Total					1.283,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	0,010	105.900,00	800,00	1.059,00
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,050	73015	160,00	3.650,75
Sub-Total					4.709,750
Total Costo Directo					14.629,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:					
ITEM: 7.3.4		UNIDAD : ML			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3X10 AWG LIBRE DE HALOGENOS PARA CIRCUITOS RAMALES COMUNICACON ENTRE SALIDAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION.					
I. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.O	4.710	0,050	235,49
Sub-Total					235,49
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Cable 3x10A AWG COBRE LIBRE DE HALOGENOS		ML	4.400,00	3,000	13.200,00
Sub-Total					13.200,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
FERRETERIA - OBRA	1,00	1,0	1.283,00	1.283,00	1.283,00
Sub-Total					1.283,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/di	Valor-Unit.
Ingeniero Electrico	HC	0,010	105.900,00	800,00	1.059,00
m.o. inst. electrica 1 tecnicos	HC	0,050	73015	160,00	3.650,75
Sub-Total					4.709,750
Total Costo Directo					19.429,00

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CAPITULO: COMPONENTE ELECTRICO ESPECIFICACIÓN:						
ITEM: 7.3.5		UNIDAD : UND				
DESMONTAJE DE REFLECTORES Y CABLEADO EXISTENTE						
I. EQUIPO						
Descripción		Unidad	Tarifa/Hr	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTAS MENORES		% S/M.0	275.500	1,000	275.500,00	
Sub-Total					275.500,00	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Unidad	Cantidad	V. Unitario.	Rendimiento/día	Valor-Unit.	
Ingeniero Electrico	HC	1,000	105.900,00	8,00	105.900,00	
m.o. inst. voz y dato 2 tecnicos	HC	2,000	84800	4,00	169.600,00	
Sub-Total					275.500,000	
Total Costo Directo					551.000,00	

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	U.N.	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO
Abarco 2x2x15"	ML	\$ 6.500,00	\$ 5.100,00	\$ 4.600,00	\$ 5.400,00
Abarco 4x2x15"	ML	\$ 12.000,00	\$ 12.500,00	\$ 13.000,00	\$ 12.500,00
Accesorios de Fijación, Trinchos (Tornillos, Tuercas, Arandelas, etc)	Global	\$ 19.148,16	\$ 19.946,00	\$ 20.743,84	\$ 19.946,00
Accesorios de Fijación, Trinchos (Tornillos, Tuercas, Arandelas, etc) En acero inoxidable	Global	\$ 44.640,00	\$ 46.500,00	\$ 48.360,00	\$ 46.500,00
Accesorio para cubierta UPVC (caballete, limaolla, limatesa, terminal)	UND	\$ 141.984,00	\$ 147.900,00	\$ 153.816,00	\$ 147.900,00
Acero Corrugado Figurado Fy=60.000 PSI	KG	\$ 7.004,16	\$ 7.296,00	\$ 7.587,84	\$ 7.296,00
Acero Corrugado Figurado Fy=40.000 PSI	KG	\$ 6.044,16	\$ 6.296,00	\$ 6.547,84	\$ 6.296,00
Adaptador Drenaje 4"	UN	\$ 14.536,32	\$ 15.142,00	\$ 15.747,68	\$ 15.142,00
Agregado Pétreo para Concreto Hidráulico	M3	\$ 103.104,00	\$ 107.400,00	\$ 111.696,00	\$ 107.400,00
Agregado Granzón	M3	\$ 121.368,96	\$ 126.426,00	\$ 131.483,04	\$ 126.426,00
Alambre de Púas Calibre 12.5 Galvanizado	ML	\$ 4.124,16	\$ 4.296,00	\$ 4.467,84	\$ 4.296,00
Alambre Galvanizado No. 12	KG	\$ 7.217,28	\$ 7.518,00	\$ 7.818,72	\$ 7.518,00
Alambre Recocido No. 18	KG	\$ 9.438,72	\$ 9.832,00	\$ 10.225,28	\$ 9.832,00
Alicate 7"	UN	\$ 22.093,44	\$ 23.014,00	\$ 23.934,56	\$ 23.014,00
Amarre de Plástico	UN	\$ 736,32	\$ 767,00	\$ 797,68	\$ 767,00
Amarre de techo	UN	\$ 960,00	\$ 1.000,00	\$ 1.040,00	\$ 1.000,00
Angulo	KG	\$ 3.540,48	\$ 3.688,00	\$ 3.835,52	\$ 3.688,00
angulo de 1"x1"x1/8	ml	\$ 6.240,00	\$ 6.500,00	\$ 6.760,00	\$ 6.500,00
angulo de 1-1/2"x1-1/2"x1/8	ml	\$ 9.120,00	\$ 9.500,00	\$ 9.880,00	\$ 9.500,00
angulo de 2"x2"x1/8	ml	\$ 12.000,00	\$ 12.500,00	\$ 13.000,00	\$ 12.500,00
Arena Lavada	M3	\$ 36.822,72	\$ 38.357,00	\$ 39.891,28	\$ 38.357,00
Arena Negra	M3	\$ 81.010,56	\$ 84.386,00	\$ 87.761,44	\$ 84.386,00
Arnés de Seguridad de Tres Puntos	UN	\$ 294.583,68	\$ 306.858,00	\$ 319.132,32	\$ 306.858,00
Azadón	UN	\$ 27.248,64	\$ 28.384,00	\$ 29.519,36	\$ 28.384,00
Bambú - Guadua, Estaca 30cm	UN	\$ 2.946,24	\$ 3.069,00	\$ 3.191,76	\$ 3.069,00
Banca Modular en Concreto M40	UN	\$ 187.315,20	\$ 195.120,00	\$ 202.924,80	\$ 195.120,00
Barbuquejo en reata con mentonera, 3 apoyos para casco	UN	\$ 10.246,08	\$ 10.673,00	\$ 11.099,92	\$ 10.673,00
Base Granular tipo INVIAS	M3	\$ 154.656,96	\$ 161.101,00	\$ 167.545,04	\$ 161.101,00
Bastón de Pila Color Rojo o Verde	UN	\$ 35.203,20	\$ 36.670,00	\$ 38.136,80	\$ 36.670,00
Bisagra para portones	und	\$ 34.464,00	\$ 35.900,00	\$ 37.336,00	\$ 35.900,00
Botas de Cuero con Puntera en Acero	PAR	\$ 51.110,40	\$ 53.240,00	\$ 55.369,60	\$ 53.240,00
Botas de Caucho con Puntera y Plantilla en Acero	PAR	\$ 121.780,80	\$ 126.855,00	\$ 131.929,20	\$ 126.855,00
Botas de Seguridad con Puntera, Dieléctricas	PAR	\$ 82.719,36	\$ 86.166,00	\$ 89.612,64	\$ 86.166,00
Botiquín de Primeros Auxilios con Medicamentos de 22x27cm	UN	\$ 197.076,48	\$ 205.288,00	\$ 213.499,52	\$ 205.288,00
Boquilla varios colores	KG	\$ 672,00	\$ 700,00	\$ 728,00	\$ 700,00
Bloque calado tipo trebol 6x20x20	UN	\$ 3.072,00	\$ 3.200,00	\$ 3.328,00	\$ 3.200,00
Bloque de cemento H10	UN	\$ 3.360,00	\$ 3.500,00	\$ 3.640,00	\$ 3.500,00
Bloque de cemento H15	UN	\$ 4.320,00	\$ 4.500,00	\$ 4.680,00	\$ 4.500,00
Breakers de 20 amp	UND	\$ 24.000,00	\$ 25.000,00	\$ 26.000,00	\$ 25.000,00
Brocha de 3"	und	\$ 5.760,00	\$ 6.000,00	\$ 6.240,00	\$ 6.000,00
Caballete de fibrocemento	und	\$ 52.694,40	\$ 54.890,00	\$ 57.085,60	\$ 54.890,00
Cable de Acero de 1/2" (Guaya)	ML	\$ 15.568,32	\$ 16.217,00	\$ 16.865,68	\$ 16.217,00
Cable de Acero de 3/8" (Guaya)	ML	\$ 10.870,08	\$ 11.323,00	\$ 11.775,92	\$ 11.323,00
Cable # 14 varios colores	ML	\$ 2.400,00	\$ 2.500,00	\$ 2.600,00	\$ 2.500,00
Cable # 12 varios colores	ML	\$ 3.360,00	\$ 3.500,00	\$ 3.640,00	\$ 3.500,00
Caja 4x2 de 4 salidas	UND	\$ 3.840,00	\$ 4.000,00	\$ 4.160,00	\$ 4.000,00
Camilla de Primeros Auxilios	UN	\$ 228.302,40	\$ 237.815,00	\$ 247.327,60	\$ 237.815,00
Caneca Plástica Varios Colores 55 Gal	UN	\$ 88.007,04	\$ 91.674,00	\$ 95.340,96	\$ 91.674,00
Careta para Soldar	UN	\$ 27.248,64	\$ 28.384,00	\$ 29.519,36	\$ 28.384,00
Carretilla (tipo Buggy)	UN	\$ 151.710,72	\$ 158.032,00	\$ 164.353,28	\$ 158.032,00
Casco de Seguridad Dieléctrico	UN	\$ 30.636,48	\$ 31.913,00	\$ 33.189,52	\$ 31.913,00
Ceramica de 30X20 - 30X30 para paredes y pisos	M2	\$ 48.864,00	\$ 50.900,00	\$ 52.936,00	\$ 50.900,00
Ceramica de primera calidad distintos formatos, colores y texturas	M2	\$ 53.664,00	\$ 55.900,00	\$ 58.136,00	\$ 55.900,00
Cemento Gris	KG	\$ 884,16	\$ 921,00	\$ 957,84	\$ 921,00
Cepillo para Piso con Borde en Caucho	UN	\$ 303.421,44	\$ 316.064,00	\$ 328.706,56	\$ 316.064,00
Chalecos Reflectivos	UN	\$ 14.139,84	\$ 14.729,00	\$ 15.318,16	\$ 14.729,00
Cinta Sika PVC 0.50	ML	\$ 51.993,60	\$ 54.160,00	\$ 56.326,40	\$ 54.160,00
Cinta para Señalización "PELIGRO" 10cm (Rollo 500m)	ROLLO	\$ 28.722,24	\$ 29.919,00	\$ 31.115,76	\$ 29.919,00
Cinta de enmascarar	ROLLO	\$ 2.880,00	\$ 3.000,00	\$ 3.120,00	\$ 3.000,00
Codo presión de 1/2"	UND	\$ 960,00	\$ 1.000,00	\$ 1.040,00	\$ 1.000,00
Codo presión de 3/4"	UND	\$ 1.440,00	\$ 1.500,00	\$ 1.560,00	\$ 1.500,00
Codo sanitario de 90X4 " CxC	UND	\$ 53.376,00	\$ 55.600,00	\$ 57.824,00	\$ 55.600,00
Codo sanitario de 45X4 " CxC	UND	\$ 44.064,00	\$ 45.900,00	\$ 47.736,00	\$ 45.900,00
Codo sanitario de 90X2 " CxC	UND	\$ 33.504,00	\$ 34.900,00	\$ 36.296,00	\$ 34.900,00
Conector conduit de 1/2"	UND	\$ 960,00	\$ 1.000,00	\$ 1.040,00	\$ 1.000,00
Conos Reflectivos con un Reflectivo 30 cm	UN	\$ 9.574,08	\$ 9.973,00	\$ 10.371,92	\$ 9.973,00
Conos Reflectivos con un Reflectivo 45 cm	UN	\$ 24.598,08	\$ 25.623,00	\$ 26.647,92	\$ 25.623,00
Conos Reflectivos con un Reflectivo 70 cm	UN	\$ 36.601,92	\$ 38.127,00	\$ 39.652,08	\$ 38.127,00
Conos Reflectivos con un Reflectivo 90 cm	UN	\$ 63.350,40	\$ 65.990,00	\$ 68.629,60	\$ 65.990,00
Curva conduit de 1/2"	UND	\$ 2.880,00	\$ 3.000,00	\$ 3.120,00	\$ 3.000,00
Delineador Vial Tubular Color Naranja con Cinta Reflectiva Grado Ingeniería	UN	\$ 38.840,64	\$ 40.459,00	\$ 42.077,36	\$ 40.459,00
Distintivos de Brigadistas	UN	\$ 18.190,08	\$ 18.948,00	\$ 19.705,92	\$ 18.948,00
Ducha institucional antivandalica	UND	\$ 332.064,00	\$ 345.900,00	\$ 359.736,00	\$ 345.900,00
Durmiente Madera Ordinario 2,90x0,04x0,04m	UN	\$ 6.156,48	\$ 6.413,00	\$ 6.669,52	\$ 6.413,00
Ecomatrix Verde	M2	\$ 65.103,36	\$ 67.816,00	\$ 70.528,64	\$ 67.816,00
Eslinga con Protector de Calda	UN	\$ 809.118,72	\$ 842.832,00	\$ 876.545,28	\$ 842.832,00
Estaca de madera, puntilla y pintura roja para demaración	und	\$ 3.360,00	\$ 3.500,00	\$ 3.640,00	\$ 3.500,00
Estacón en Madera Rolliza Inmunizada, L=2.50m y D=10cm	UN	\$ 39.474,24	\$ 41.119,00	\$ 42.763,76	\$ 41.119,00
Extintor tipo ABC (20 Libras)	UN	\$ 83.279,04	\$ 86.749,00	\$ 90.218,96	\$ 86.749,00
Extintor tipo Solkaflam	UN	\$ 367.125,12	\$ 382.422,00	\$ 397.718,88	\$ 382.422,00
Fertilizante	KG	\$ 2.430,72	\$ 2.532,00	\$ 2.633,28	\$ 2.532,00
Fique Hmin= 50cm	UN	\$ 18.853,44	\$ 19.639,00	\$ 20.424,56	\$ 19.639,00
Fondo plastico para tanque anaerobico y accesorios	UND	\$ 140.064,00	\$ 145.900,00	\$ 151.736,00	\$ 145.900,00
Gafas de Seguridad	UN	\$ 17.601,60	\$ 18.335,00	\$ 19.068,40	\$ 18.335,00
Gancho para cubierta	und	\$ 1.152,00	\$ 1.200,00	\$ 1.248,00	\$ 1.200,00
Grapas	UN	\$ 2.695,68	\$ 2.808,00	\$ 2.920,32	\$ 2.808,00
Grapas para Cerca	KG	\$ 7.217,28	\$ 7.518,00	\$ 7.818,72	\$ 7.518,00
Grapa (Perro) 1/2"	UN	\$ 2.695,68	\$ 2.808,00	\$ 2.920,32	\$ 2.808,00
Grapa (Perro) 3/8"	UN	\$ 1.546,56	\$ 1.611,00	\$ 1.675,44	\$ 1.611,00
Grapa (Puntilla)	KG	\$ 6.826,56	\$ 7.111,00	\$ 7.395,44	\$ 7.111,00

Graniplast 1a G-31 Blanco x 5 Galones	cuñete	\$	124.704,00	\$	129.900,00	\$	135.096,00	\$	129.900,00
Grava Triturada Lavada 1"	M3	\$	75.855,36	\$	79.016,00	\$	82.176,64	\$	79.016,00
Guadua (Vara de Ømin= 10cm)	ML	\$	4.094,40	\$	4.265,00	\$	4.435,60	\$	4.265,00
Guantes de Carnaza	PAR	\$	7.291,20	\$	7.595,00	\$	7.898,80	\$	7.595,00
Guantes de Caucho	PAR	\$	5.596,80	\$	5.830,00	\$	6.063,20	\$	5.830,00
Guante de Caucho Negro Corrugado Cal. 35 Largo 41cm	PAR	\$	25.776,00	\$	26.850,00	\$	27.924,00	\$	26.850,00
Guante de Nitrilo 13" Resistente a Químicos, Combustibles y Solventes de Grasas	PAR	\$	8.543,04	\$	8.899,00	\$	9.254,96	\$	8.899,00
Guantes de vaqueta	PAR	\$	14.876,16	\$	15.496,00	\$	16.115,84	\$	15.496,00
Impermeable de Dos Piezas	UN	\$	42.125,76	\$	43.881,00	\$	45.636,24	\$	43.881,00
Inmunizante y Preservante de Madera	LT	\$	14.412,48	\$	15.013,00	\$	15.613,52	\$	15.013,00
Interruptor sencillo	UND	\$	23.040,00	\$	24.000,00	\$	24.960,00	\$	24.000,00
Junco Hmin= 50cm	UN	\$	18.205,44	\$	18.964,00	\$	19.722,56	\$	18.964,00
Kit de derrames básico 10 gal	UN	\$	184.777,92	\$	192.477,00	\$	200.176,08	\$	192.477,00
Kit de derrames básico 15 gal	UN	\$	290.371,20	\$	302.470,00	\$	314.568,80	\$	302.470,00
Kit de derrames básico 20 gal	UN	\$	511.987,20	\$	533.320,00	\$	554.652,80	\$	533.320,00
Lamina Fibrocemento 4mm 244x122cm 14.87kg aprox.	m2	\$	18.192,00	\$	18.950,00	\$	19.708,00	\$	18.950,00
Lamina Fibrocemento 6mm 244x122cm 26,61kg aprox.	m2	\$	21.849,60	\$	22.760,00	\$	23.670,40	\$	22.760,00
Lamina termoacustica UPVC distintos colores	M2	\$	57.408,00	\$	59.800,00	\$	62.192,00	\$	59.800,00
Ladrillo común	UN	\$	720,00	\$	750,00	\$	780,00	\$	750,00
Lavamanos institucional de pedestal con griferia y mangueras	UND	\$	427.200,00	\$	445.000,00	\$	462.800,00	\$	445.000,00
Limpiador PVC (1/4 Galón)	UN	\$	54.851,52	\$	57.137,00	\$	59.422,48	\$	57.137,00
Listón de Abarco 2"x4"x4.5m	ML	\$	16.055,04	\$	16.724,00	\$	17.392,96	\$	16.724,00
Listón Madera 2"x2"	ML	\$	2.806,08	\$	2.923,00	\$	3.039,92	\$	2.923,00
Listón Pino 1x1cm	ML	\$	1.811,52	\$	1.887,00	\$	1.962,48	\$	1.887,00
Loseta vitrificada de 25"*7*1	M2	\$	46.656,00	\$	48.600,00	\$	50.544,00	\$	48.600,00
Machete	UN	\$	15.170,88	\$	15.803,00	\$	16.435,12	\$	15.803,00
Madera cerco 8x8x290cm Ordinario	UN	\$	24.598,08	\$	25.623,00	\$	26.647,92	\$	25.623,00
Macilla acrílica sika o similar	kg	\$	3.360,00	\$	3.500,00	\$	3.640,00	\$	3.500,00
Malla Electrosoldada 15x15x6 mm	M2	\$	5.155,20	\$	5.370,00	\$	5.584,80	\$	5.370,00
Malla Electrosoldada S=250x250mm, Ø=4x4mm	KG	\$	3.977,28	\$	4.143,00	\$	4.308,72	\$	4.143,00
Malla Eslabonada, Acero Galvanizado Cal.10,5 (Abertura 2"x2")	M2	\$	28.800,00	\$	30.000,00	\$	31.200,00	\$	30.000,00
Malla para Gavión 2 M3	UN	\$	280.443,84	\$	292.129,00	\$	303.814,16	\$	292.129,00
Malla de Triple Torsión Hexagonal 50x70mm (Acero galvanizado Ø= 2mm)	M2	\$	12.328,32	\$	12.842,00	\$	13.355,68	\$	12.842,00
Material Seleccionado INCLUYE TRANSPORTE	M3	\$	44.064,00	\$	45.900,00	\$	47.736,00	\$	45.900,00
Mineral Rojo	KG	\$	7.953,60	\$	8.285,00	\$	8.616,40	\$	8.285,00
Molde Estilo Piedra Lisboa Concreto Estampado 80*50	UND	\$	393.600,00	\$	410.000,00	\$	426.400,00	\$	410.000,00
Overol Dril 2 Piezas	UN	\$	75.855,36	\$	79.016,00	\$	82.176,64	\$	79.016,00
Omega	und	\$	6.240,00	\$	6.500,00	\$	6.760,00	\$	6.500,00
Pala	UN	\$	21.998,40	\$	22.915,00	\$	23.831,60	\$	22.915,00
Paleta Pare-Siga 30cm Grado Ingeniería	UN	\$	26.365,44	\$	27.464,00	\$	28.562,56	\$	27.464,00
Paleta Pare-Siga 45cm Grado Ingeniería	UN	\$	49.269,12	\$	51.322,00	\$	53.374,88	\$	51.322,00
Perfil Phr-C 160x60 Cal. 14 - 2mm	UN	\$	171.744,00	\$	178.900,00	\$	186.056,00	\$	178.900,00
Perfil para cielo raso en supeorboard	und	\$	4.320,00	\$	4.500,00	\$	4.680,00	\$	4.500,00
Peto de Carnaza	UN	\$	31.667,52	\$	32.987,00	\$	34.306,48	\$	32.987,00
Peto en PVC	UN	\$	19.722,24	\$	20.544,00	\$	21.365,76	\$	20.544,00
Pegante PVC x 1/16 GL	UND	\$	24.864,00	\$	25.900,00	\$	26.936,00	\$	25.900,00
Pegante ceramico	KG	\$	1.440,00	\$	1.500,00	\$	1.560,00	\$	1.500,00
Pica	UN	\$	22.756,80	\$	23.705,00	\$	24.653,20	\$	23.705,00
Piedra Ciclópica	M3	\$	95.739,84	\$	99.729,00	\$	103.718,16	\$	99.729,00
Piedra de Canto Rodado Ø Max= 10cm	M3	\$	84.472,32	\$	87.992,00	\$	91.511,68	\$	87.992,00
Piedra laja espesor 4-5cm	M2	\$	103.398,72	\$	107.707,00	\$	112.015,28	\$	107.707,00
Piedra Media Zonga Puntereada	M3	\$	118.835,52	\$	123.787,00	\$	128.738,48	\$	123.787,00
Piedra Seleccionada 20 a 30 cm	M3	\$	95.739,84	\$	99.729,00	\$	103.718,16	\$	99.729,00
Piedra Seleccionada de Cantera de 10 a 20 cm	M3	\$	81.010,56	\$	84.386,00	\$	87.761,44	\$	84.386,00
Pintura sobre Estructura Metálica (Anticorrosivo y Pintura)	galon	\$	110.269,44	\$	114.864,00	\$	119.458,56	\$	114.864,00
Pintura vinilo tipo 1	galon	\$	84.096,00	\$	87.600,00	\$	91.104,00	\$	87.600,00
Pirola Gruesa 50m	ROLLO	\$	6.127,68	\$	6.383,00	\$	6.638,32	\$	6.383,00
Plafón para bombillo	UND	\$	4.320,00	\$	4.500,00	\$	4.680,00	\$	4.500,00
Plastco negro	M2	\$	1.440,00	\$	1.500,00	\$	1.560,00	\$	1.500,00
Platina Acero 3/16"x7"x7"	UN	\$	43.451,52	\$	45.262,00	\$	47.072,48	\$	45.262,00
Platina Metálica	KG	\$	4.006,08	\$	4.173,00	\$	4.339,92	\$	4.173,00
Platina Metálica 1/8" x 10cm	ML	\$	10.045,44	\$	10.464,00	\$	10.882,56	\$	10.464,00
Platina Metálica 1/8" x 20cm	ML	\$	2.136,00	\$	2.225,00	\$	2.314,00	\$	2.225,00
Polietileno Negro por Calibre 4x3m	ML	\$	1.369,92	\$	1.427,00	\$	1.484,08	\$	1.427,00
Polietileno Negro por Calibre 2.5x3m	ML	\$	840,00	\$	875,00	\$	910,00	\$	875,00
Polietileno Negro por Calibre 6x3m	ML	\$	2.047,68	\$	2.133,00	\$	2.218,32	\$	2.133,00
Polietileno Negro por Calibre 4x4m	ML	\$	1.811,52	\$	1.887,00	\$	1.962,48	\$	1.887,00
Polietileno Negro por Calibre 6x4m	ML	\$	2.739,84	\$	2.854,00	\$	2.968,16	\$	2.854,00
Polisombra 47% (4x100m)	M2	\$	1.089,60	\$	1.135,00	\$	1.180,40	\$	1.135,00
Poste de Madera	UN	\$	10.663,68	\$	11.108,00	\$	11.552,32	\$	11.108,00
Principal para superboar	und	\$	7.200,00	\$	7.500,00	\$	7.800,00	\$	7.500,00
Protector Auditivo tipo Copa para Casco	UN	\$	21.998,40	\$	22.915,00	\$	23.831,60	\$	22.915,00
Protector Auditivo tipo Inserción en Silicona, con Cordel y Estuche	UN	\$	4.035,84	\$	4.204,00	\$	4.372,16	\$	4.204,00
Protector Respiratorio y/o Mascarilla Desechable	UN	\$	1.664,64	\$	1.734,00	\$	1.803,36	\$	1.734,00
Protector de ventana en varilla cuadrada acabado en esmalte blanco o negro	m2	\$	342.624,00	\$	356.900,00	\$	371.176,00	\$	356.900,00
Puntilla 2-1/2" - 3-1/2"	LB	\$	4.320,00	\$	4.500,00	\$	4.680,00	\$	4.500,00
Puerta metálica cal. 18. incluye cerradura de manija. acabado en anticorrosivo y esmalte	UND	\$	584.615,04	\$	608.974,00	\$	633.332,96	\$	608.974,00
Rajón	M3	\$	43.008,96	\$	44.801,00	\$	46.593,04	\$	44.801,00
Repisa 8x4x390 cm Ordinario	UN	\$	20.237,76	\$	21.081,00	\$	21.924,24	\$	21.081,00
Repisa 10x4x390 cm Ordinario	UN	\$	23.095,68	\$	24.058,00	\$	25.020,32	\$	24.058,00
Respirador para Gases Doble sin Cartucho	UN	\$	43.819,20	\$	45.645,00	\$	47.470,80	\$	45.645,00
Yumbolon para Juntas 1/4 pulgadas	ml	\$	192,00	\$	200,00	\$	208,00	\$	200,00
Rodilo de felpa 9"	UND	\$	18.144,00	\$	18.900,00	\$	19.656,00	\$	18.900,00
Sanitario institucional TIPO PUSCH	UND	\$	1.087.104,00	\$	1.132.400,00	\$	1.177.696,00	\$	1.132.400,00
Saco	UN	\$	5.302,08	\$	5.523,00	\$	5.743,92	\$	5.523,00
Saco de Polipropileno	UN	\$	736,32	\$	767,00	\$	797,68	\$	767,00
Sikatop-122 Plus Monocomponente Mortero De Reparación Estructural 25kg	bulto	\$	319.584,00	\$	332.900,00	\$	346.216,00	\$	332.900,00
Sikaflex-401 Pavement 1GI Poliuretano Autonivelante Para Juntas En Pisos.	galon	\$	440.544,00	\$	458.900,00	\$	477.256,00	\$	458.900,00
Sikadur-32 Primer 1 Kg	kg	\$	153.504,00	\$	159.900,00	\$	166.296,00	\$	159.900,00
Separador para baldosa plastico	und	\$	38,40	\$	40,00	\$	41,60	\$	40,00
Sifon de 2"	UND	\$	33.177,60	\$	34.560,00	\$	35.942,40	\$	34.560,00
Silla de 65mx100mm	UN	\$	15.760,32	\$	16.417,00	\$	17.073,68	\$	16.417,00
Soldadura Solvente para PVC (1/4 Galón)	UN	\$	104.975,04	\$	109.349,00	\$	113.722,96	\$	109.349,00
Soldadura 6011 x 1/8	kg	\$	24.960,00	\$	26.000,00	\$	27.040,00	\$	26.000,00

Soldadura para acero inoxidable	kg	\$ 72.000,00	\$ 75.000,00	\$ 78.000,00	\$ 75.000,00
Subbase Granular B-600	M3	\$ 42.272,64	\$ 44.034,00	\$ 45.795,36	\$ 44.034,00
Tabla Burra 30x2.5x290 Ordinario	UN	\$ 27.027,84	\$ 28.154,00	\$ 29.280,16	\$ 28.154,00
Tablero monofásico para 4 circuitos -sin puerta. suministro, transporte e instalación	UND	\$ 56.544,00	\$ 58.900,00	\$ 61.256,00	\$ 58.900,00
Tablón 2"x15"x15"	UN	\$ 21.357,12	\$ 22.247,00	\$ 23.136,88	\$ 22.247,00
Tee de 1/2" RDE 21 PRES	UND	\$ 1.152,00	\$ 1.200,00	\$ 1.248,00	\$ 1.200,00
Tee de 2"	UND	\$ 27.552,00	\$ 28.700,00	\$ 29.848,00	\$ 28.700,00
Tela Verde	M2	\$ 1.620,48	\$ 1.688,00	\$ 1.755,52	\$ 1.688,00
Teja ondulada de Fibrocemento #8, #6 #4	UND	\$ 59.904,00	\$ 62.400,00	\$ 64.896,00	\$ 62.400,00
Tierra Negra	M3	\$ 71.289,60	\$ 74.260,00	\$ 77.230,40	\$ 74.260,00
Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1	und	\$ 47,04	\$ 49,00	\$ 50,96	\$ 49,00
Tornillo Auto perforante 1-3"	und	\$ 67,20	\$ 70,00	\$ 72,80	\$ 70,00
Tornillo drenal estructural	und	\$ 96,00	\$ 100,00	\$ 104,00	\$ 100,00
Tornillo estructural auto perforante con sello de neopreno de 3x1	und	\$ 2.976,00	\$ 3.100,00	\$ 3.224,00	\$ 3.100,00
Triturado 3/4"	M3	\$ 69.212,16	\$ 72.096,00	\$ 74.979,84	\$ 72.096,00
Tubo Conduit de 1/2"	UND	\$ 6.240,00	\$ 6.500,00	\$ 6.760,00	\$ 6.500,00
Tubería de Alcantarillado de 12"x 6 m	UN	\$ 831.079,68	\$ 865.708,00	\$ 900.336,32	\$ 865.708,00
Tubería de Drenaje 65mm	ML	\$ 30.194,88	\$ 31.453,00	\$ 32.711,12	\$ 31.453,00
Tubería de Drenaje 4" en rollo (Sin filtro)	ML	\$ 28.339,20	\$ 29.520,00	\$ 30.700,80	\$ 29.520,00
Tubería Novafort Ø=8"	UN	\$ 274.699,20	\$ 286.145,00	\$ 297.590,80	\$ 286.145,00
Tubería Perforada con Filtro en Rollo Ø=4"	ML	\$ 46.249,92	\$ 48.177,00	\$ 50.104,08	\$ 48.177,00
Tubería PVC Sanitaria Ø=2"	ML	\$ 13.845,12	\$ 14.422,00	\$ 14.998,88	\$ 14.422,00
Tubería PVC Sanitaria Ø=4"	ML	\$ 28.869,12	\$ 30.072,00	\$ 31.274,88	\$ 30.072,00
Tubería PVC Ø=12"	ML	\$ 24.303,36	\$ 25.316,00	\$ 26.328,64	\$ 25.316,00
Tubería RDE 13,5 Presión de 1/2"	ML	\$ 6.528,00	\$ 6.800,00	\$ 7.072,00	\$ 6.800,00
Tubería RDE 13,5 Presión de 3/4"	ML	\$ 8.544,00	\$ 8.900,00	\$ 9.256,00	\$ 8.900,00
Tubería de presion RDE 21 de 2"	ml	\$ 18.240,00	\$ 19.000,00	\$ 19.760,00	\$ 19.000,00
Tubería de presion RDE 21 de 3"	ml	\$ 28.800,00	\$ 30.000,00	\$ 31.200,00	\$ 30.000,00
Tubería de presion RDE 21 de 4"	ml	\$ 43.200,00	\$ 45.000,00	\$ 46.800,00	\$ 45.000,00
Tubo Cerramiento Negro 1/2" - 1,9mm	ML	\$ 3.373,44	\$ 3.514,00	\$ 3.654,56	\$ 3.514,00
Tubo Cerramiento Negro 1-1/2" - 1,9mm	ML	\$ 9.006,72	\$ 9.382,00	\$ 9.757,28	\$ 9.382,00
Tubo cerramiento negro 2" - 1,9mm	ML	\$ 13.108,80	\$ 13.655,00	\$ 14.201,20	\$ 13.655,00
Tubo metalico de 3"	ml	\$ 44.160,00	\$ 46.000,00	\$ 47.840,00	\$ 46.000,00
Tubo metalico de 2"	ml	\$ 24.000,00	\$ 25.000,00	\$ 26.000,00	\$ 25.000,00
Tuerca Hexagonal y Arandela	UN	\$ 3.505,92	\$ 3.652,00	\$ 3.798,08	\$ 3.652,00
Tanque para Trampa de grasas de 500 lt	UND	\$ 365.664,00	\$ 380.900,00	\$ 396.136,00	\$ 380.900,00
Tanque septico plastico de 1000 lt	UND	\$ 1.814.400,00	\$ 1.890.000,00	\$ 1.965.600,00	\$ 1.890.000,00
Tomacorriente GFCI	UND	\$ 110.400,00	\$ 115.000,00	\$ 119.600,00	\$ 115.000,00
Torniquete Doble	UND	\$ 14.400.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.600.000,00	\$ 15.000.000,00
U en Acero Corrugado 3/8" L=0.35m	UN	\$ 824,64	\$ 859,00	\$ 893,36	\$ 859,00
Unión PRES RDE 13,5 de 1/2"	UND	\$ 768,00	\$ 800,00	\$ 832,00	\$ 800,00
Varilla Roscada D= 1", Fy= 420MPa	ML	\$ 24.744,96	\$ 25.776,00	\$ 26.807,04	\$ 25.776,00
Ventana corrediza tipo baño aluminio anodizado blanco de 0.60x0.40 incluye vidrio 4mm	UND	\$ 86.400,00	\$ 90.000,00	\$ 93.600,00	\$ 90.000,00
ventanas en aluminio natural ref: 8025 vidrio de 5mm crudo	M2	\$ 403.200,00	\$ 420.000,00	\$ 436.800,00	\$ 420.000,00
ventana en aluminio natural y vidrio templado ref: 8025 vidrio de 6mm	M2	\$ 432.000,00	\$ 450.000,00	\$ 468.000,00	\$ 450.000,00
Lamina galvanizada cal 18 (1.15 MM) 4x8'	und	\$ 190.656,00	\$ 198.600,00	\$ 206.544,00	\$ 198.600,00
Plantina de 1/2" de 0,35",35	UND	\$ 76.800,00	\$ 80.000,00	\$ 83.200,00	\$ 80.000,00
Tubo Galvanizado redondo de 2"	UND	\$ 151.680,00	\$ 158.000,00	\$ 164.320,00	\$ 158.000,00
Tubo Galvanizado redondo de 6"	UND	\$ 1.440.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.560.000,00	\$ 1.500.000,00
Tubo cuadrado 100x100 estructural x 6 mt	UND	\$ 364.800,00	\$ 380.000,00	\$ 395.200,00	\$ 380.000,00
Tubo 80 mm x 25 mm x 6 mt	UND	\$ 172.800,00	\$ 180.000,00	\$ 187.200,00	\$ 180.000,00
Tubo de 2" en acero inoxidable o cromado	ML	\$ 186.048,00	\$ 193.800,00	\$ 201.552,00	\$ 193.800,00
Tubo de 1-1/2" en acero inoxidable o cromado	ML	\$ 162.144,00	\$ 168.900,00	\$ 175.656,00	\$ 168.900,00
Tubo de 1" en acero inoxidable o cromado	ML	\$ 139.968,00	\$ 145.800,00	\$ 151.632,00	\$ 145.800,00
Tubo de 1/2" en acero inoxidable o cromado	ML	\$ 102.240,00	\$ 106.500,00	\$ 110.760,00	\$ 106.500,00
Puertas entamborada de 0,90x2,05cm en madera. INCLUYE MARCO Y PINTURA BARNIX	UND	\$ 556.800,00	\$ 580.000,00	\$ 603.200,00	\$ 580.000,00
Puertas entamborada de 1,20x2,05cm en madera. INCLUYE MARCO Y PINTURA BARNIX	UND	\$ 652.800,00	\$ 680.000,00	\$ 707.200,00	\$ 680.000,00
Puertas entamborada de 0,70x2,05cm en madera. INCLUYE MARCO Y PINTURA BARNIX	UND	\$ 460.800,00	\$ 480.000,00	\$ 499.200,00	\$ 480.000,00
Puerta pivotante con zocalo de aluminio natural y vidrio templado de 0,8mm con medidas ancho 1,60m alto 2,2m	M2	\$ 1.296.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 1.404.000,00	\$ 1.350.000,00
Puerta pivotante doble hoja en aluminio natural y vidrio templado de 0,8mm con medidas ancho 1,40m alto 2,2m	M2	\$ 1.584.000,00	\$ 1.650.000,00	\$ 1.716.000,00	\$ 1.650.000,00
Baranda metalica	ML	\$ 120.768,00	\$ 125.800,00	\$ 130.832,00	\$ 125.800,00
Porton pivotante con medidas de ancho 4mts x 3mts de alto en lamina galvanizada numero 7	M2	\$ 624.000,00	\$ 650.000,00	\$ 676.000,00	\$ 650.000,00
Persianas en aluminio	M2	\$ 432.000,00	\$ 450.000,00	\$ 468.000,00	\$ 450.000,00
Poste paral para voleibol x 2	und	\$ 564.772,43	\$ 588.304,61	\$ 611.836,79	\$ 588.304,61
Vigas IPE	KG	\$ 4.595,52	\$ 4.787,00	\$ 4.978,48	\$ 4.787,00
Vigueta para superboard	und	\$ 5.280,00	\$ 5.500,00	\$ 5.720,00	\$ 5.500,00
Yee sanitario de 4"	UND	\$ 52.608,00	\$ 54.800,00	\$ 56.992,00	\$ 54.800,00
Zuncho Plástico 1/2" Calibre 0.4 (Rollo 500m)	ROLLO	\$ 18.705,60	\$ 19.485,00	\$ 20.264,40	\$ 19.485,00
Zuncho Plástico 1/2" Calibre 0.5 (Rollo 2.000m)	ROLLO	\$ 77.255,04	\$ 80.474,00	\$ 83.692,96	\$ 80.474,00
Zuncho Transparente (4.80x250 mm)	UN	\$ 213,12	\$ 222,00	\$ 230,88	\$ 222,00
Sanitario con Fluxometro	UND	\$ 2.352.000,00	\$ 2.450.000,00	\$ 2.548.000,00	\$ 2.450.000,00
Lavamanos incluye grifería	UND	\$ 446.400,00	\$ 465.000,00	\$ 483.600,00	\$ 465.000,00
Orinal con fluxometro	UND	\$ 2.256.000,00	\$ 2.350.000,00	\$ 2.444.000,00	\$ 2.350.000,00
Secador de manos	UND	\$ 1.612.800,00	\$ 1.680.000,00	\$ 1.747.200,00	\$ 1.680.000,00
Jabonera para jabón liquido	UND	\$ 163.200,00	\$ 170.000,00	\$ 176.800,00	\$ 170.000,00
Toallero dispensador	UND	\$ 182.304,00	\$ 189.900,00	\$ 197.496,00	\$ 189.900,00
Espejos para baños	M2	\$ 144.000,00	\$ 150.000,00	\$ 156.000,00	\$ 150.000,00
Cubierta tipo granito pulido o similar para mesones	M2	\$ 624.000,00	\$ 650.000,00	\$ 676.000,00	\$ 650.000,00
Tanque de almacenamiento de agua potable de 1000 lt	UND	\$ 632.640,00	\$ 659.000,00	\$ 685.360,00	\$ 659.000,00
Equipo Hidroneumático Cpm620 1hp 110/220v+Vt60 (incluye tuberías y accesorios) para conexiones	UND	\$ 3.058.560,00	\$ 3.186.000,00	\$ 3.313.440,00	\$ 3.186.000,00
Pintura para Pisos Epóxica Base Agua Blanco Kolor 1 galón	Galon	\$ 231.264,00	\$ 240.900,00	\$ 250.536,00	\$ 240.900,00
Gerencia Integral del proyecto	UND	\$ 192.714.125,84	\$ 274.964.938,29	\$ 257.779.629,65	\$ 192.714.125,84

[illegible]**OBSERVACIONES:**

CANTIDAD TOTAL	559.238
----------------	---------


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


MEMORIA DE CANTIDADES					
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS	UNIDAD	M²		
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		Dimensiones			
UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
	Gradería	19,77	0,8	1,0	15,82
		19,77	0,52	1,0	10,28
		19,77	0,2	1,0	3,95
		19,770	0,4	1,0	7,91
Subtotal				37,958	
CANTIDAD TOTAL				37,958	


OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL	37.958
----------------	--------

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,4	Pintura acrílica para demarcación						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Perímetro (rectángulo LxW)	86,50			1	86,50
		Línea media (ancha W)	15,10			1	15,10
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
		Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
		Futsal: perímetro cancha	72,00			1	72,00
		Futsal: línea media	16,00			1	16,00
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
		Baloncesto: línea media	15,00			1	15,00
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
					Subtotal	382,910	
					CANTIDAD TOTAL	382,910	
OBSERVACIONES:							


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones
					Largo	Ancho
					Alto	CANT (UND)
					Medida Total	
					Cancha	30,66
					porcentaje de intervención	
Subtotal					55,924	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	55,924


[illegible]

APRIL 20 1964

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CAPITULO: CARPINTERIA METALICA					UNIDAD	UND	
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	

ARAUJO Reis


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS				UNIDAD	UND
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)
		Cancha				1
		Subtotal				1,000
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	1,000



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS				UNIDAD	UND
8,1	Suministro e instalació de Acrilico para Basketball					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)
		Cancha				2
		Subtotal				2,000
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	2,000



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO								
3,6	Mortero de reparación Estructural				UNIDAD	M²			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Medida Total			
					Dimensiones			CANT (UND)	
					Largo	Ancho	Alto		
					4,00	2,9		11	127,60
Subtotal						127,60			
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	127,60			

ARLAUD Regis


		MEMORIA DE ENCARGOS								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO								
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas				UNIDAD	M²				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones				
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total	
					largo	30,66			2	61,32
					ancho	18,24			2	36,48
					largo	28,15			4	112,60
					ancho	15,10			3	45,30
					Subtotal	255,70				
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	255,70				

ARLAUDO Reis

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,7	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
		Tarima	Largo	Ancho	Alto		
			30,66		1,00		30,66
			18,24		1,00		18,24
			18,24		1,00		18,24
Subtotal						67,14	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				67,14	





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO: PRELIMINARES GENERAL					UNIDAD	M²			
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.								
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total			
UBICACIÓN									
					Largo	Ancho	Alto		
					Albania	30,40	21,7		659,68
					Subtotal				
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	659,680			



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS					
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total
	UBICACIÓN	Dimensiones				
		Largo	Ancho	Alto		
	Gradería	31,26	0,68		2,0	42,51
		31,26	0,71		2,0	44,39
		31,26	0,7		2,0	43,76
		31,26	0,7		2,0	43,76
		31,26	1,06		2,0	66,27
		31,260	0,7		2,0	43,76
		31,26	0,43		2,0	26,88
		31,26	0,45		2,0	28,13
		31,260	0,43		2,0	26,88
		31,26	0,44		2,0	27,51
		31,26	0,6		2,0	37,51
		31,260	0,54		2,0	33,76
	piso de gradería	32,80	1,31		2,0	85,94
	escalera	1,10	0,35		30,0	11,55
	escalera	1,10	0,20		30,0	6,60
	pared inferior gradería	32,80		0,90	2,0	59,04
	pared inferior gradería	21,70		0,90		19,53
	Subtotal					647,805
OBSERVACIONES:						
CANTIDAD TOTAL					647,805	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS						
CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²		
2,3	Pintura acrílica para cancha							
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
		Cancha	28,73	17,9		3	1542,80	
		Subtotal					1542,801	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1542,801	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS						
2,4	Pintura acrílica para demarcación				UNIDAD	M-	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Largo	Ancho	Alto			
		Perímetro (rectángulo LxW)	93,26			1	93,26
		Línea media (ancha W)	17,90			1	17,90
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
		Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
		Futsal: perímetro cancha	72,000			1	72,00
		Futsal: línea media	16,00			1	16,00
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
		Baloncesto: línea media	15,000			1	15,00
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
Subtotal					392,470		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				392,470	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS							
2,5	Pintura esmalte para metal					UNIDAD	M-
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
 			Largo	Ancho	Alto		
		tubo largo baranda larga	32,80			2	65,60
		tubo largo baranda corta	5,50			4	22,00
		tubo corto baranda larga	1,00			28	28,00
		tubo delgado baranda larga	32,80			2	65,60
		tubo corto baranda corta	1,00			5	5,00
Subtotal						186,20	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					186,20


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,0	Mortero de reparación.				UNIDAD	M²			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)				UBICACIÓN	Dimensiones				
					Largo	Ancho			
				Alto	CANT (UND)	Medida Total			
				Cancha	34,40	21,7		746,48	
				porcentaje de intervención				0,40	
				Subtotal	298,592				
OBSERVACIONES:									
				CANTIDAD TOTAL	298,592				



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA						
5,0	Suministro e instalacion de Marcos Multiples, incluye malla para basketBall				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
 		Arco multifuncional				2	2,00
					Subtotal	2,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					
		2,000					


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS						
CAPÍTULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA							
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada				UNIDAD	M²		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
			1,50	3		2	9,00	
			1,50	2,12		2	6,36	
			1,50	2,65		2	7,95	
			1,50	2,42		2	7,26	
			1,50	2,7		2	8,10	
			1,50	0,5		2	1,50	
		arco	2,00	2		2	8,00	
		arco	2,00	1		4	8,00	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA						
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	2	2,00
Subtotal						2,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				2,000	


ARNALDO MEJIA


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,6	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto		
		largo	30,40		3,60	2	218,88
		ancho	21,70		3,60	2	156,24
Subtotal						375,12	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				375,12	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO: ASEO Y RETIROS						
6,1		limpieza general incluye retiro			UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones
					Largo	Ancho
					Alto	
					CANT (UND)	Medida Total
					Albania	30,40
						21,7
						659,68



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS					
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,3	Pintura acrilica para cancha						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	28,70	19,52			560,22
Subtotal						560,224	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	560,224




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²
2,4	Pintura acrílica para demarcación						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Perímetro (rectángulo LxW)	96,44			1	96,44
		Línea media (ancha W)	19,52			1	19,52
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
		Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
		Futsal: perímetro cancha	72,000			1	72,00
		Futsal: línea media	16,00			1	16,00
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
		Baloncesto: línea media	15,000			1	15,00
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
		Subtotal					397,270
OBSERVACIONES:							
		CANTIDAD TOTAL					397,270





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
3,0	Mortero de reparación.				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)				UBICACIÓN	Dimensiones	
					Largo	Ancho
					Alto	
				CANT (UND)	Medida Total	
				Cancha	15,18	0,76
					15,18	0,75
					6,23	0,75
					6,23	0,75
					7,55	0,76
					7,550	0,75
					15,58	0,76
					15,58	0,75
					15,180	0,42
					15,18	0,43
					6,23	0,5
					6,230	0,43
					7,55	0,51
					7,55	0,47
					15,58	0,51
					15,58	0,5
				PORCENTAJE 10%		
			Subtotal			
			10,902			
OBSERVACIONES:			CANTIDAD TOTAL			
			10,902			


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS					
CAPITULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					
5,1		Suministro e instalaci3n de Malla eslabonada galvanizada forrada			UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACI3N	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
	arco	2,60	2		2	10,40	
	arco	3,30	1,00		4	13,20	
		24,20	3,67			88,81	
		12,55	3,67			46,06	
	PUERTA	2,50	2,75			6,88	
Subtotal						165,348	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	165,348	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					UNIDAD	UND	
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	1,000



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS							
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol				UNIDAD	# REF	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	1	1,00
					Subtotal	1,000	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	1,000	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS							
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	2	2,00
Subtotal						2,000	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	2,000	

ARAUJO Reis

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total
		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	
		largo	32,30		2	64,60
		ancho	28,70		2	57,40
		largo	22,7		6	136,20
		ancho	19,52		6	117,12
Subtotal						375,32
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	375,32


ARLAUD Reins

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²		
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto							
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
		largo	32,30	22,70			733,21	
		% grietas	10,0%					73,32
Subtotal						73,32		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				73,32		



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO: ASEO Y RETIROS						
6,1	limpieza general incluye retiro				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	
			32,30	22,7		733,21
					733,21	
					733,21	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS						UNIDAD	M-
2,5	Pintura esmalte para metal						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		PORTERIA	2,16			8	17,28
			3,30			4	13,20
			0,60			4,00	2,40
			1,50			4	6,00
			1,60			8	12,80
			0,50			4	2,00
			1,80			4	7,20
			1,05			4	4,20
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				65,08	


ARIALDO Reis

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: PRELIMINARES GENERAL								
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.					UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
		Distracción	33,30	18,04			600,73	
Subtotal							600,732	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	600,732	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Gradería	11,10	0,71			7,88
			11,10	0,72			7,99
			11,10	0,71			7,88
Subtotal						23,754	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				23,754	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M-	
2,2	Pintura acrilica para graderias						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
		Gradera	Largo	Ancho	Alto		
			11,10				11,10
			11,10				11,10
			11,10				11,10
Subtotal						33,300	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				33,300	


		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS									
2,4	Pintura acrílica para demarcación				UNIDAD	M-				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total				
					UBICACIÓN	Dimensiones				
						Largo	Ancho			Alto
					Perímetro (rectángulo LxW)	87,34			1	87,34
					Línea media (ancha W)	15,15			1	15,15
					Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
					Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
					Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
					Futsal: perímetro cancha	72,000			1	72,00
					Futsal: línea media	16,00			1	16,00
					Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
					Baloncesto: línea media	15,000			1	15,00
					Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
					Subtotal			383,800		
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL			383,800		


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	DESCRIPCION				UNIDAD	M-	
2,5	Pintura esmalte para metal						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto		
		BARANDA	2,30			2	4,60
			11,10			2	22,20
			2,00			4,00	8,00
			1,73			2	3,46
			1,16			2	2,32
			1,90			2	3,80
			0,84			9	7,56
		PORTERIAS	2,16			8	17,28
			3,30			4	13,20
			0,60			4	2,40
			1,50			4	6,00
			1,60			8	12,80
			0,50			4	2,00
			1,80			4	7,20
			1,050			4	4,20
CANTIDAD TOTAL						117,02	
OBSERVACIONES:							



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA							
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	1,000	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS							
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol				UNIDAD	# REF!	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						UNIDAD	M-	
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto							
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
		largo	33,3	28,52			949,72	
		% grietas	10,0%					94,97
Subtotal						94,97		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					94,97	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,6	Mortero de reparación Estructural				UNIDAD	0	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			4,20	3		14	176,40
Subtotal						176,40	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				176,40	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PRELIMINARES GENERAL					UNIDAD	M²	
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Fonseca	Largo 35,120	Ancho 25	Alto		878,00
Subtotal						878,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				878,000	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)				CANT (UND)	Medida Total
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	
		Gradería	16,20	0,5		8,10
			16,20	0,50		8,10
			16,20	0,5		8,10
			16,20	0,45		7,29
			16,20	0,4		6,48
			16,200	0,45		7,29
Subtotal						45,360
OBSERVACIONES:						
CANTIDAD TOTAL						45,360


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²
2,3	Pintura acrílica para cancha					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	
		Cancha	26,00	16		3
		Subtotal				1248,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1248,00



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²
2,4	Pintura acrílica para demarcación					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	
		Perímetro (rectángulo LxW)	95,10			1
		Línea media (ancha W)	19,29			1
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1
		Voleibol: línea central	9,00			1
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2
		Futsal: perímetro cancha	72,00			1
		Futsal: línea media	16,00			1
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1
		Baloncesto: línea media	15,00			1
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1
		Subtotal				395,700
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				395,700


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	DESCRIPCION					UNIDAD	M²
2,5	Pintura esmalte para metal						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			2,90			12	34,80
			2,90			12	34,80
			2,90			7	20,30
			1,40			1	1,40
			1,40			1	1,40
			1,40			1	1,40
			2,50			1	2,50
			1,7			12	20,40
			1,7			12	20,40
			1,7			7	11,90
			1,4			1	1,40
			3,34			1	3,34
			1,85			1	1,85
	1,2			1	1,20		
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	157,09


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²	
3,0	Mortero de reparación.						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	35,12	25			878,00
		porcentaje de intervención				0,10	
Subtotal						87,800	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					87,800


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA						UNIDAD	UND	
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada							
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
		arco	2,16	2		2	8,64	
		arco	3,30	1,00		4	13,20	
			2,90	1,7		12	59,16	
			2,90	1,7		12	59,16	
			2,90	1,7		7	34,51	
			1,40	1,4			1,96	
			1,40	3,34			4,68	
			1,40	1,85			2,59	
			2,500	1,2			3,00	
			2,50	1,2			3,00	
			2,05	1,87			3,83	
		Subtotal						193,730
		OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL

ARNALDO MEJIA


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					UNIDAD	UND	
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000


ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	# REF	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS				UNIDAD	UND	
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				2	2,00
Subtotal						2,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				2,000	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²	
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		largo	35,12			2	70,24
		ancho	25,00			2	50,00
		largo	26,00			4	104,00
		ancho	16,00			3	48,00
Subtotal						272,24	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				272,24	

ARLAUD Reta


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto				UNIDAD	M²		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
		largo	35,12	25			878,00	
		% grietas	10,0%					87,80
Subtotal						87,80		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				87,80		


ARLAUDO RENA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²	
3,5	Pañete impermeabilizado 1:4						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			1,10	35,12		2	77,26
			1,10	25,00		2	55,00
		Subtotal					
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					132,26


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,4	Graniplast sobre muros				UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			1,10	35,12		2	77,26
			1,10	25,00		2	55,00
		Subtotal					
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				132,26	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,6	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto		
			1,10	35,12		2	77,26
			1,10	25		2	55,00
					Subtotal	132,26	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				132,26	

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA						
#REF!	#REF!				UNIDAD	#REF!	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			1,97	0,9		3	3,00
			1,97	0,7		1	1,00
Subtotal						4,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				4,00	

		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA								
5,4	Suministro e instalación de tubo metalico de 2" Incluye anticorrosivo				UNIDAD	M-			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones			
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total
					2,50			3	7,50
					2,05			2	4,10
					1,2			3	3,60
					1,87			2	3,74
								</	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					
5,2		Suministro e instalacion de Marcos Multiples, incluye malla para baskeTball			UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto		
		Arco multifunciona l				2	2,00
					Subtotal	2,000	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	2,000


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

[illegible]

ARIALDO Regin


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Gradera	Largo	Ancho	Alto		
			24,40	0,42		2,0	20,50
			24,40	0,42		2,0	20,50
			24,40	0,42		2,0	20,50
			24,40	0,7		2,0	34,16
			24,40	0,7		2,0	34,16
		24,400	1		2,0	48,80	
					Subtotal	178,608	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	178,608


ARIALDO REGIS

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,2	Pintura acrilica para graderías						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Gradera	Largo 1,20	Ancho 18	Alto	2,0	43,20
					Subtotal	43,200	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL 43,200					





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,3	Pintura acrílica para cancha						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha	28,00	15,2		3	1276,80
		Subtotal				1276,800	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	1276,800	





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,4	Pintura acrílica para demarcación						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto		
		Perímetro (rectángulo LxW)	86,40			1	86,40
		Línea media (ancha W)	15,20			1	15,20
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
		Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
		Futsal: perímetro cancha	72,00			1	72,00
		Futsal: línea media	16,00			1	16,00
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
		Baloncesto: línea media	15,00			1	15,00
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
		Subtotal				382,910	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				382,910	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: PINTURAS VARIAS								
2,5	Pintura esmalte para metal					UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
			32,20			3	96,60	
			1,00			15	15,00	
			18,10			4	72,40	
			1,76			18	31,68	
			2,16	8		2,00	4,32	
			3,30	4		2,00	6,60	
			0,60	4,00		2,00	1,20	
			1,50	4		2,00	3,00	
			1,60	8		2,00	3,20	
			0,50	4		2,00	1,00	
			1,80	4		2,00	3,60	
			1,05	4		2,00	2,10	
					Subtotal	240,70		
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	240,70	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
3,1	Mortero de reparación.				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)				UBICACIÓN	Dimensiones	
					Largo	Ancho
					Alto	
				Cancha	32,20	18,1
				porcentaje de intervención		
						
				Subtotal	233,128	
OBSERVACIONES:				CANTIDAD TOTAL		233,128


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA									
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada				UNIDAD	# REF!				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones				
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total	
						18,10	1,76		2	63,71
					arco	2,16	2		2	8,64
					arco	3,30	1		4	13,20
Subtotal								85,552		
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL		85,552			



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					UNIDAD	UND	
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					
						1,000	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS				UNIDAD	UND
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	
		Cancha				2
		Subtotal				2,000
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				2,000

ARNALDO MEJIA


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:	Pintura esmalte para metal				UNIDAD	M²
2,6	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	
			4,22	3,71		4
		Subtotal				62,62
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				62,62


ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO								
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto				UNIDAD	M-		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
		largo	32,20	18,10			582,82	
		% grietas	10,0%					58,28
		Subtotal						58,28
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				58,28		


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3,6	Mortero de reparación Estructural				UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		largo	2,55	1,71		7	30,52
		Subtotal					
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					30,52


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: CARPINTERIA METALICA						UNIDAD	# REF
#i REF	#j REF						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		baños				1	1,00
		trasera				2	2,00
Subtotal						3,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					3,00

ARLAUD Rens

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD	UND	
4,2	Suministro e instalación de bisagra para puertas o portones						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	4	4,00
Subtotal						4,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				4,00	

ARLAUDO Reis

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD	UND	
4,1	Suministro e instalación de protectores metalicos para ventanas						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		baños				16	16,00
Subtotal						16,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				16,00	

ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA						
4,3	Desmonte e instalación de ventolines				UNIDAD	und	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Baños	Largo	Ancho	Alto	16	16,00
Subtotal						16,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				16,00	


ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PRELIMINARES GENERAL					
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)
		Maicao	29,300	20,45		599,19
		Subtotal				599,185
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				599,185


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS					
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)
		Gradería	12,70	0,7		8,89
			12,70	0,65		8,26
			12,70	0,7		8,89
			12,70	0,45		5,72
			12,70	0,45		5,72
			12,70	0,45		5,72
		Subtotal				43,180
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				43,180



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS					
2,2	Pintura acrilica para graderias				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones
					Largo	Ancho
					Alto	CANT (UND)
					Medida Total	
					Graderia	7,70
						5,50
					Subtotal	13,200
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	13,200





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS					
CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,3	Pintura acrílica para cancha						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo 25,47	Ancho 16	Alto	3	1222,56
		Subtotal					
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1222,560	





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,4	Pintura acrílica para demarcación						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Perímetro (rectángulo LxW)	94,40			1	94,40
		Línea media (ancha W)	18,40			1	18,40
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
		Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
		Futsal: perímetro cancha	72,00			1	72,00
		Futsal: línea media	16,00			1	16,00
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
		Baloncesto: línea media	15,00			1	15,00
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
		Subtotal					
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	394,110	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	DESCRIPCION				UNIDAD	M²	
2,5	Pintura esmalte para metal						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		PORTERIAS	Largo	Ancho	Alto		
			2,16			8	17,28
			3,30			4	13,20
			0,60			4	2,40
			1,50			4	6,00
			1,60			8	12,80
			0,50			4	2,00
			1,80			4	7,20
			1,050			4	4,20
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				65,08	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO: PANETES, MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						UNIDAD	M²
3,0	Mortero de reparación.						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	31,94	22,17	Alto		708,11
		porcentaje de intervención				0,10	
		Subtotal					70,811
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					70,811





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS					
CAPÍTULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA			UNIDAD	UND	
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		arco	2,16	2		2	8,64
		arco	3,30	1,00		4	13,20
		Subtotal					21,840
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					21,840




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA								
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje				UNIDAD	UND		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto			
		Cancha				1	1,00	
Subtotal						1,000		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000	





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	# REF	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS				UNIDAD	UND	
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				2	2,00
Subtotal						2,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				2,000	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas					UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		largo	29,30			2	58,60
		ancho	20,45			2	40,90
		largo	25,47			4	101,88
		ancho	16,00			3	48,00
					Subtotal	249,38	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					249,38




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto				UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones				
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	
		largo	29,3	20,45		599,19	
		% grietas	10,0%				59,92
Subtotal					59,92		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				59,92	




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	0	
3,6	Mortero de reparación Estructural						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			4,00	3		15	180,00
Subtotal						180,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					180,00




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA								
5,4	Suministro e instalación de tubo metalico de 2" Incluye anticorrosivo				UNIDAD	M²				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones				
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total	
						3,00	15		2	90,00
						1,70	15		2	51,00
						3,00	15		2	90,00
						1,7	15		2	51,00


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS					
CAPÍTULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					UNIDAD	M²	
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		arco	Largo	Ancho	Alto		
			2,16	2		2	8,64
		arco	3,30	1,00		4	13,20
			3,00	1,7		15,00	76,50
Subtotal						98,340	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				98,340	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
3,6	Mortero de reparación Estructural				UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			4,00	3		15	180,00
Subtotal						180,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					180,00

ARLAUDO Rios

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CAPITULO: PRELIMINARES GENERAL

1,1Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)

11°45'48.7"N 72°26'04.8"W

11.763514, -72.434662

Cómo llegarGuardarCercanoEnviar al teléfonoCompartir

QH78+C44 Manaure, La Guajira

UBICACIÓN

Manaure

Largo31,10

Ancho16,3

Alto

CANT (UND)

Medida Total

506,93

Subtotal

506,930

CANTIDAD TOTAL

506,930

OBSERVACIONES:

ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA

ING CIVIL

M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS

2,1Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)

UBICACIÓN

Gradería

Largo5,46

Ancho0,45

Alto

CANT (UND)

2,0

Medida Total

4,91

Largo5,46

Ancho0,65

Alto

CANT (UND)2,0

Medida Total3,55

Largo5,46

Ancho0,4

Alto

CANT (UND)2,0

Medida Total2,18

Largo5,460

Ancho0,55

Alto

CANT (UND)2,0

Medida Total6,01

Subtotal

16,653

CANTIDAD TOTAL

16,653


OBSERVACIONES:


ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA


ING CIVIL


M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES						
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS						
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS					UNIDAD
2,3	Pintura acrílica para cancha					M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)
			Largo	Ancho	Alto	Medida Total
		Cancha	28,10	15,33		3
		Subtotal				1292,319
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1292,319




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


MEMORIA DE CANTIDADES						
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS					UNIDAD
2,4	Pintura acrílica para demarcación					M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)
			Largo	Ancho	Alto	Medida Total
		Perímetro (rectángulo LxW)	92,40			1
		Línea media (ancha W)	18,10			1
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1
		Voleibol: línea central	9,00			1
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2
		Futsal: perímetro cancha	72,000			1
		Futsal: línea media	16,00			1
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1
		Baloncesto: línea media	15,000			1
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1
		Subtotal				391,810
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				391,810




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA								
5,2	Suministro e instalacion de Marcos Multiples, incluye malla para basketBall				UNIDAD	UND			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total			
UBICACIÓN									
					Largo	Ancho	Alto		
								2	2,00
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL			2,00	



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²	
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
		Cancha	31,10	16,3	Alto		506,93
		porcentaje de intervención				0,10	
Subtotal						50,693	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				50,693	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS					
CAPÍTULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA				UNIDAD	M²	
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		arco	2,16	2		2	8,64
		arco	3,30	1,00		4	13,20
		malla cerramiento	3,00	2,3		7	48,30
			2,00	2,3		7	32,20
Subtotal						102,340	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				102,340	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	

ARNALDO MEJIA


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				2	2,00
Subtotal						2,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					
						2,000	


ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas				UNIDAD	M-	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
			Largo	Ancho	Alto		
		largo	31,10			2	62,20
		ancho	16,3			2	32,60
		largo	28,10			4	112,40
		ancho	15,33			3	45,99
Subtotal						253,19	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				253,19	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO						UNIDAD	M-
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		largo	31,1	16,3			506,93
		% grietas	10,0%				50,69
Subtotal						50,69	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					50,69


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO							
3,6	Mortero de reparación Estructural				UNIDAD	M²		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total		
UBICACIÓN								
								
Subtotal								
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL			

OBSERVACIONES:


ARLAUD Regis

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,6	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Varima	Largo 7,00	Ancho 1	Alto	2	7,00
		Subtotal					
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				7,00	

OBSERVACIONES:


ARVALDO REIS

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3,6	Mortero de reparación Estructural				UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			3,10	2,6		3	24,18
Subtotal						24,18	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					24,18





ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PRELIMINARES GENERAL					
#¡REF!	#¡REF!				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)
		San Juan	30,940	17,95		555,37
Subtotal						555,373
CANTIDAD TOTAL						555,373
OBSERVACIONES:						



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Gradería	Largo	Ancho	Alto		
			24,21	0,64		2,0	30,99
			24,21	0,65		2,0	15,74
			24,21	0,72		2,0	17,43
			24,210	0,43		2,0	20,82
			24,210	0,4		2,0	19,37
		24,21	0,4		2,0	19,37	
Subtotal					123,713		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL			123,713		


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS									
2,4	Pintura acrílica para demarcación				UNIDAD	M²				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total				
					UBICACIÓN	Dimensiones				
						Largo	Ancho	Alto		
					Perímetro (rectángulo LxW)	88,38			1	88,38
					Línea media (ancha W)	16,85			1	16,85
					Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
					Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
					Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
					Futsal: perímetro cancha	72,00			1	72,00
					Futsal: línea media	16,00			1	16,00
					Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
					Baloncesto: línea media	15,00			1	15,00
					Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
					Subtotal	386,540				
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	386,540				



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPITULO:		PANETES, MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto				UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)				UBICACIÓN	Dimensiones	
					Largo	Ancho
						Alto
				Cancha	30,94	17,95
				porcentaje de intervención		



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


WLF: 00262107/57-EXT1							
		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS					
CAPÍTULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					UNIDAD	M²
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		arco	2,16	2		2	8,64

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS						UNIDAD	UND
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	2	2,00
		Subtotal					2,000
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	2,000




ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO								
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas				UNIDAD	UND			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones			
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total
					2,88	3		30	259,20
Subtotal								259,20	
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL			259,20	


ARAUJO Reis


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PRELIMINARES GENERAL				UNIDAD	M²
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.				CANT (UND)	Medida Total
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	
		Uribia	37,50	21,57		808,88
		Subtotal				808,875
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				808,875


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)				CANT (UND)	Medida Total
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	
		Gradería	30,44	0,72		43,83
			30,44	0,73		22,22
			30,44	1,1		33,48
			30,440	0,47		28,61
			30,440	0,45		27,40
			30,44	0,45		27,40
		Subtotal				182,944
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				182,944


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS				
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²
2,3	Pintura acrílica para cancha				CANT (UND)	Medida Total
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	
		Cancha	28,40	17,11		1457,77

**OBSERVACIONES:**


CANTIDAD TOTAL	1457,772
----------------	----------

APRIL 20 1964

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,4	Pintura acrílica para demarcación						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Perímetro (rectángulo LxW)	91,02			1	91,02
		Línea media (ancha W)	17,11			1	17,11
		Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
		Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
		Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
		Futsal: perímetro cancha	72,00			1	72,00
		Futsal: línea media	16,00			1	16,00
		Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
		Baloncesto: línea media	15,00			1	15,00
		Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
					Subtotal	389,440	
					CANTIDAD TOTAL	389,440	
OBSERVACIONES:							

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL	389,440
-----------------------	----------------

ARAUJO Reis

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS

[illegible]

					
Subtotal					21,840
CANTIDAD TOTAL					21,840

ARAUJO Reis

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

CAPITULO: MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					UNIDAD	UND	
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
		Subtotal					
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	


ARAUJO Reis

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	

ARNALDO MEJIA


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS				UNIDAD	UND			
8,1	UND								
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones	CANT (UND)	Medida Total	
					Cancha			2	2,00
								</	


ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO: CARPINTERIA METALICA										
4,4	Pintura esmalte para puertas metalica para baños					UNIDAD	M²			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones		CANT (UND)	Medida Total	
					baños	Largo	Ancho	Alto		
						0,75	2		2	3,00
						0,91	2		2,00	3,64
						1,00	2		2	4,00
						0,9	2		2	3,60
						0,60	2		2	2,40
						0,470	2		2	1,88
						1,00	2		2	4,00


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²	
2,6	Pintura esmalte para metal						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		puerta principal (Barras metalicas)	1,00	2,55		1	2,55
			2,00	2,55		1	5,10
		Puerta trasera	1,28	2,61		2,00	6,68
		Puerta laterales	2,000	2,57		2,00	10,28
Subtotal						24,61	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					
						24,61	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PINTURAS VARIAS						UNIDAD	M²
2,7	Pintura tipo 1 para fachadas interiore y exteriores						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Tarima	5,60	0,7			3,92
			10	3,00			30,00
Subtotal						33,92	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					33,92


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS						
2,6	Pintura esmalte para metal					UNIDAD	M²
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)						CANT (UND)	Medida Total
UBICACIÓN							
Dimensiones							
Largo							
Ancho							
Alto							
tubos							
5,70							
2,20							
PORTERIAS							
2,16							
3,300							
0,60							
1,50							
1,600							
0,50							
1,80							
1,050							


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M-	
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		largo	37,50			2	75,00
		ancho	21,57			2	43,14
		largo	28,40			4	113,60
		ancho	17,11			3	51,33
					Subtotal	283,07	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				283,07	

ARVALDO Reis


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	ML
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)						UBICACIÓN	Dimensiones
						Largo	Ancho
						Alto	
						largo	28,40
						% grietas	10,0%
Subtotal						48,59	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	48,59


		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPÍTULO: PRELIMINARES GENERAL								
1,1	Localización, trazado y replanteo (m2). incluye comisión topográfica, cartera y planos.				UNIDAD	M²		
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
		Urumita	Largo 32,10	Ancho 20,2	Alto		648,42	
Subtotal						648,420		
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	648,420	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES							
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS								
2,1	Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)				UNIDAD	M²			
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total			
UBICACIÓN									
					Largo	Ancho	Alto		
					Gradería	25,10	0,7	2,0	35,14
						25,10	0,7	2,0	17,57
						25,10	0,52	2,0	13,05
						25,10	0,43	2,0	21,59
Subtotal						87,348			
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	87,348			



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²				
2,2	Pintura acrilica para graderias									
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones	CANT (UND)	Medida Total		
					Graderia	Largo 25,10	Ancho	Alto	1,0	25,10
					Subtotal			25,100		
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL			25,100		


ARNALDO REYES ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL		MEMORIA DE CANTIDADES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS						
CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS					UNIDAD	M²		
2,3	Pintura acrilica para cancha							
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
		Cancha	28,18	16,65		3	1407,59	
		Subtotal					1407,591	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1407,591	


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS									
2,4	Pintura acrilica para demarcación				UNIDAD	M²				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total				
					Dimensiones					
					UBICACIÓN	Largo	Ancho	Alto		
					Perímetro (rectángulo LxW)	89,66			1	89,66
					Línea media (ancha W)	16,65			1	16,65
					Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
					Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
					Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
					Futsal: perímetro cancha	72,000			1	72,00
					Futsal: línea media	16,00			1	16,00
					Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
					Baloncesto: línea media	15,000			1	15,00
					Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
					Subtotal	387,620				
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	387,620				



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES									
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA									
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS										
2,5	Pintura esmalte para metal				UNIDAD	M-					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total					
					Dimensiones						
					UBICACIÓN	Largo	Ancho			Alto	
					tubos	17,10			3,0	51,30	
						5,22			8,0	41,76	
					PORTERIAS	2,16			8,0	17,28	
						3,300			4,0	13,20	
						0,60			4,0	2,40	
						1,50			4,0	6,00	
						1,600			8,0	12,80	
						0,50			4,0	2,00	
						1,80			4,0	7,20	
						1,050			4,0	4,20	
					Subtotal					158,140	
					OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	158,140



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS				
CAPÍTULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA				UNIDAD	M²
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			Medida Total
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)

	arco	2,16	2		2	8,64
	arco	3,30	1,00		4	13,20
Subtotal						21,840
OBSERVACIONES:						
CANTIDAD TOTAL						21,840



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				1	1,00
		Subtotal				1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha	Largo	Ancho	Alto	1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					
		1,000					

ARAUJO Reis

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE ENCARGOS								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
8,1	Suministro e instalació de Acrílico para Basketball				UNIDAD	UND				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones				
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total	
					Cancha				2	2,00
					Subtotal	2,000				
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL		2,000			

ARLAUD Rens


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES									
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M-			
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas								
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)				UBICACIÓN	Dimensiones	CANT (UND)	Medida Total		
					Largo	Ancho	Alto		
				largo	32,10			2	64,20
				ancho	20,20			2	40,40
				largo	28,18			4	112,72
				ancho	16,65			3	49,95
				Subtotal		267,27			
OBSERVACIONES:				CANTIDAD TOTAL		267,27			

ARVALDO Reis

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²	
3,1	Mortero de reparación.						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo 1.90	Ancho 2.3	Alto	20	87,40
Subtotal						87,40	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					
						87,40	

ARLAUDO REGIS

		MEMORIA DE CANTIDADES										
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA										
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	0					
3,3	Corrección de grietas en placas de concreto											
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)						UBICACIÓN	Dimensiones	CANT (UND)	Medida Total			
							Largo			Ancho	Alto	
							largo	28,40	17,11			485,92
							% grietas	10,0%				48,59
						Subtotal						
OBSERVACIONES:						CANTIDAD TOTAL	48,59					

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CAPITULO: PRELIMINARES GENERAL

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)

10°36'40.2"N 72°58'09.5"W

10.611174, -72.969292

Restaurants

Hoteles

Qué hacer

Transporte público

Aparcamientos

Granja La Piedad

Parque de las Flores

Calle 6

Calle 7

Calle 8

Calle 9

Calle 10

Calle 11

Calle 12

Calle 13

Calle 14

Calle 15

Calle 16

Calle 17

Calle 18

Calle 19

Calle 20

Calle 21

Calle 22

Calle 23

Calle 24

Calle 25

Calle 26

Calle 27

Calle 28

Calle 29

Calle 30

Calle 31

Calle 32

Calle 33

Calle 34

Calle 35

Calle 36

Calle 37

Calle 38

Calle 39

Calle 40

Calle 41

Calle 42

Calle 43

Calle 44

Calle 45

Calle 46

Calle 47

Calle 48

Calle 49

Calle 50

Calle 51

Calle 52

Calle 53

Calle 54

Calle 55

Calle 56

Calle 57

Calle 58

Calle 59

Calle 60

Calle 61

Calle 62

Calle 63

Calle 64

Calle 65

Calle 66

Calle 67

Calle 68

Calle 69

Calle 70

Calle 71

Calle 72

Calle 73

Calle 74

Calle 75

Calle 76

Calle 77

Calle 78

Calle 79

Calle 80

Calle 81

Calle 82

Calle 83

Calle 84

Calle 85

Calle 86

Calle 87

Calle 88

Calle 89

Calle 90

Calle 91

Calle 92

Calle 93

Calle 94

Calle 95

Calle 96

Calle 97

Calle 98

Calle 99

Calle 100

UBICACIÓN

Villanueva

Dimensiones

Largo

38,11

Ancho

22,6

Alto

CANT (UND)

Medida Total

861,29

Subtotal

861,286

CANTIDAD TOTAL

861,286

OBSERVACIONES:

ARNALDO MEJIA

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA

ING CIVIL

M.P. 08202187372ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CAPÍTULO: PINTURAS VARIAS

2,1 Pintura 100% acrílica tipo Korasa fachada - dos capas. (Gradería)

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)

UBICACIÓN

Gradería

Dimensiones

Largo

27,13

Ancho

0,7

Alto

CANT (UND)

2,0

Medida Total

37,98

Subtotal

125,883

CANTIDAD TOTAL

125,883

OBSERVACIONES:

ARNALDO MEJIA


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA

ING CIVIL


M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				UNIDAD	M²	
3,1	Mortero de reparación.						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Graderia	0,700	0,43		4,0	1,20
				0,700	0,86		4,0
			0,70	1,29		4,0	3,61
			2,28	0,70		7,0	11,17
			0,50	0,30		50,0	7,50
			38,11	0,33		2,0	25,15
			22,60	0,33		2,0	14,92
Subtotal						65,965	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				65,965	


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS						
2,3	Pintura acrílica para cancha				UNIDAD	M²	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Largo	Ancho	Alto			
		Cancha	28,30	20,35		3	1727,72
Subtotal					1727,715		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1727,715	

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS									
2,4	Pintura acrilica para demarcación				UNIDAD	M²				
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					CANT (UND)	Medida Total				
					Dimensiones					
					UBICACIÓN	Largo	Ancho	Alto		
					Perímetro (rectángulo LxW)	97,30			1	97,30
					Línea media (ancha W)	20,35			1	20,35
					Voleibol: perímetro cancha	54,00			1	54,00
					Voleibol: línea central	9,00			1	9,00
					Voleibol: líneas de ataque (2)	9,00			2	18,00
					Futsal: perímetro cancha	72,000			1	72,00
					Futsal: línea media	16,00			1	16,00
					Baloncesto: perímetro cancha	86,00			1	86,00
					Baloncesto: línea media	15,000			1	15,00
					Baloncesto: circ. centro (longitud)	11,31			1	11,31
					Subtotal	398,960				
					CANTIDAD TOTAL	398,960				

OBSERVACIONES:


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPÍTULO:	PINTURAS VARIAS				UNIDAD	M²	
2,5	Pintura esmalte para metal						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		PORTERIAS	2,16			8,0	17,28
			3,300			4,0	13,20
			0,60			4,0	2,40
			1,50			4,0	6,00
			1,600			8,0	12,80
			0,50			4,0	2,00
	1,80			4,0	7,20		
	1,050			4,0	4,20		
Subtotal						65,080	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				65,080	

OBSERVACIONES:



 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL


		MEMORIA DE CANTIDADES				
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
CAPÍTULO:	MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA				UNIDAD	M²
5,1	Suministro e instalación de Malla eslabonada galvanizada forrada					
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			
			Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)
						Medida Total

	arco	2,16	2		2	8,64
	arco	3,30	1,00		4	13,20
Subtotal						21,840
OBSERVACIONES:						
CANTIDAD TOTAL						21,840



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO:		MALLA ESLABONADA Y INDUMENTARIA METALICA					
5,3	Suministro e instalación de postes de voleibol incluye accesorio de anclaje				UNIDAD	UND	
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL				1,000	



ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS					UNIDAD	UND	
8,2	Suministro e instalación de malla de voleibol						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
		Cancha				1	1,00
Subtotal						1,000	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					1,000

ARAUJO Reis


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE ENTREGAS								
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA								
CAPITULO:	PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				UNIDAD	M²				
3,2	Reposición de juntas de dilatación de losas									
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)					UBICACIÓN	Dimensiones				
					Largo	Ancho	Alto	CANT (UND)	Medida Total	
					largo	38,11			2	76,22
					ancho	22,60			2	45,20
					largo	28,30			4	113,20
					ancho	20,35			3	61,05
					Subtotal	295,67				
OBSERVACIONES:					CANTIDAD TOTAL	295,67				

ARAUJO Reis

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
CAPITULO: PANETES, MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO					UNIDAD	M²	
3,4	Graniplast sobre muros						
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total
			Largo	Ancho	Alto		
			0,70	0,43		4	1,20
			0,70	0,86		4	2,41
			0,70	1,29		4	3,61
			2,28	0,7		7	11,17
			0,50	0,3		50	7,50
			38,11	0,33		2	25,15
			22,60	0,33		2	14,92
Subtotal						65,96	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					65,96


ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
ING CIVIL
M.P. 08202187372ATL

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
CAPITULO: #REF!						UNIDAD	UND	
#REF!	#REF!							
DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD)		UBICACIÓN	Dimensiones			CANT (UND)	Medida Total	
		largo	28,30	20,35	Alto		575,91	
		% grietas	10,0%				57,59	
Subtotal						57,59		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD TOTAL					57,59	

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Equipo	Unidad	Valor unitario
Andamio Metálico Tubular-Sección	Un-Día	\$ 5.000
Aspersor para Aditivos	Día	\$ 70.000
Benitin 120	Día	\$ 215.000
Carrotanque 1000 Litros con Conductor	Hora	\$ 170.000
Carro canasta con operador	día	\$ 350.000
Cesta elevadora de brazo articulado de 16m de altura máxima de trabajo. Incluye mantenimiento y seguro de responsabilidad civil	Día	\$ 450.000
Compresor con Dos Martillos	Hora	\$ 100.000
Cortadora de Acero	Hora	\$ 20.000
Cortadora de ceramica de 700-1000 mm	Hora	\$ 15.000
Contenedor tipo oficina amoblado incluye instalaciones electricas internas	Mes	\$ 4.500.000
Equipo de Inyección de Cemento	Hora	\$ 70.000
Equipo de Muestreo para Ensayos de Calidad del Agua	Hora	\$ 17.000.000
Equipo de Muestreo para Control de Especies Arbóreas	Hora	\$ 4.000.000
Equipo de Perforación	Hora	\$ 750.000
Equipo de Soldadura	Día	\$ 80.000
Equipo Topografía (Estación, Nivel y Elementos Comple)	Día	\$ 250.000
Extensión Eléctrica Encauchetada (2 Und de 150m)	Día	\$ 35.000
Formaleta Metálica y Elementos de Soporte	m2-Día	\$ 5.500
Formaleta Metálica y Elementos de Soporte H= 15cm (Vías)	ML	\$ 3.060
Guadañadora	Día	\$ 36.718
Herramienta Menor	Global	\$ 5.000
Inversor portatil	día	\$ 120.000
Juego de Formaleta HYDROBLOCK (un)	Global	\$ 18.359
Juego de Formaleta Gavión (m3)	Global	\$ 8.568
Martillo Demoledor eléctrico	Hora	\$ 16.000
Mezcladora de Concreto 1-1/2 Bulto	Hora	\$ 14.534
Minicargador con Operador	Hora	\$ 190.000
Motoniveladora con Operador	Hora	\$ 260.000
Motosierra	Día	\$ 45.898
Motobomba	Día	\$ 120.000
Motobomba de 4". Incluye Operador	Día	\$ 150.000
Motobomba Diesel de 6"x6"	Día	\$ 200.000
Motobombas a Gasolina de 4"	Día	\$ 130.000
Motobomba a Gasolina de Barrido de 3"	Día	\$ 140.000
Motobombas Sumergibles de 3"	Día	\$ 70.000
Planta Eléctrica 10KVA (Diésel)	Día	\$ 110.000
Planta Eléctrica de 5KVA	Día	\$ 150.000
Planta Eléctrica y de Iluminación Diesel de 4 Reflectores	Día	\$ 350.000
Pluma Grúa Eléctrica	Día	\$ 42.593
Pulidora	Hora	\$ 10.000
Sistema de Dragado y Bombeo de Slurry	M3	\$ 53.547
Regla Vibratoria	Día	\$ 40.000
Retrocargador con Operador	Hora	\$ 250.000
Retroexcavadora de Llantas con Operador	Hora	\$ 250.000
Retroexcavadora de Orugas con Operador	Hora	\$ 300.000
Rieles para Pavimentos	Día	\$ 4.000
Taladro inalambrico	Día	\$ 80.000
Hilti	día	\$ 40.000
Compresor con 1 Martillo. Incluye Operador	Día	\$ 940.901
Vibrador de Concreto	Día	\$ 32.000
Vibrocompactador Manual tipo Rana	Día	\$ 80.000
Vibrocompactador 8 Ton con Operador	Hora	\$ 183.590
Vibrocompactador Patecabra	Hora	\$ 168.291

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS TRANSPORTE		
Tipo de Transporte	Unidad	Valor
Camioneta	Día	\$ 250.000,00
Derechos de Botadero	M3-Km	\$ 12.000,00
Transporte de Acero	Kg	\$ 60,00
Transporte de Concreto	M3-Km	\$ 1.300,00
Transporte de Maquinaria Pesada	Viaje	\$ 1.300.000,00
Transporte de Material Sobrante	M3-Km	\$ 1.300,00
Transporte de Pétreos	M3-Km	\$ 1.300,00
Transporte de escombros	M3-km	\$ 1.100,00
Transporte de ladrillos o bloques	Viaje	\$ 350.000,00
Transporte de equipos y suministros	flete	\$ 350.000,00
TRANSPORTE PRIVADO	VIAJE	\$ 75.000,00
Transporte y Retiro de Cesta Elevadora de Brazo Articulado (16m)	Global	\$ 351.000,00

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

TARIFAS CUADRILLAS BASE

		Salario / Factor	Vr. Jornal	Vr. Hora
Servicios Generales	Básico	1 SMMLV	\$ 47.450	\$ 5.931
	Real	243,18%	\$ 115.387	\$ 14.423
Ayudante	Básico	1 SMMLV	\$ 47.450	\$ 5.931
	Real	243,18%	\$ 115.387	\$ 14.423
Oficial	Básico	1,2 SMMLV	\$ 56.160	\$ 7.020
	Real	233,19%	\$ 130.962	\$ 16.370
Operario / Oficial Ornamentación	Básico	2 SMMLV	\$ 93.600	\$ 11.700
	Real	216,16%	\$ 202.322	\$ 25.290

TOPOGRAFÍA

		Salario / Factor	Vr. Jornal	Vr. Hora
Topógrafo Inspector	Básico	3 SMMLV	\$ 140.400	\$ 17.550
	Real	198,52%	\$ 278.722	\$ 34.840
Cadenero	Básico	1,2 SMMLV	\$ 56.160	\$ 7.020
	Real	233,19%	\$ 130.962	\$ 16.370

Cuadrilla (HORA)	Valor Hora	Ayudante	2 Ayudantes	Oficial + Ayudante	Oficial + 2 ayudantes
Ayudante	\$ 14.423	\$ 14.423	\$ 28.846	\$ 14.423	\$ 28.846
Oficial	\$ 16.370			\$ 16.370	\$ 16.370
Plomero / Electricista / Acabados					
Operario	\$ 25.290				
VALOR HORA CUADRILLA		\$ 14.423	\$ 28.846	\$ 30.793	\$ 45.216

Cuadrilla (JORNAL)	Valor Jornal	Ayudante	2 Ayudantes	Oficial + Ayudante	Oficial + 2 ayudantes
Ayudante	\$ 115.387	\$ 115.387	\$ 230.774	\$ 115.387	\$ 230.774
Oficial	\$ 130.962			\$ 130.962	\$ 130.962
Plomero / Electricista / Acabados					
Operario / Oficial Ornamentación	\$ 202.322				
VALOR JORNAL CUADRILLA		\$ 115.387	\$ 230.774	\$ 246.349	\$ 361.736

		Unidad	Valor Real Hora	Valor Real Jornal
Servicios Generales	Ayudante S.G.	HH	\$ 14.423	\$ 115.387
Ayudante	Ayudante	HH	\$ 14.423	\$ 115.387
Operario Equipo Menor	Operario	HH	\$ 25.290	\$ 202.322
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)	Oficial + Ayudante	HC	\$ 30.793	\$ 246.349
Cuadrilla B (Oficial + 2 Ayudantes)	Oficial + 2 Ayudantes	HC	\$ 45.216	\$ 361.736

Cuadrilla C (2 Ayudantes)	2 Ayudantes	HC	\$ 28.846	\$ 230.774
Cuadrilla D (Ornamentación y/o Soldadura + 2 Ayudantes)	Oficial Ornamentación + 2 Ayudantes	HC	\$ 54.136	\$ 433.096
Cuadrilla G (Oficial Alt + 4 Ayudantes)	Oficial Alt + 1 Ayudante	HC	\$ 82.982	\$ 663.870
Cuadrilla H (Topógrafo Inspector + Cadenero)	Topógrafo + 1 Cadenero	HC	\$ 51.210	\$ 409.684

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA)
CÁLCULO HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS - 1 SMMLV

F	Anual total con factor prestacional		\$ 32.405.605,58	
G	Horas calendario anuales	360 días x 8 horas	2880	
H	Horas laborales anuales	(52 semanas x 48 horas)	2496	
I	Horas efectivas anuales	G - ((52 domingos + 18 festivos + 15 días vacaciones) * 8 horas)	2216	
J	Valor hora calendario	F/G	\$ 11.252	100,00%
K	Valor hora laboral	F/H	\$ 12.983	115,38%
L	Valor hora efectiva	F/I	\$ 14.623	129,96%

	Valor Salario Básico Anual	Factor Prestacional	Factor Hora Efectiva
1 SMMLV	\$ 17.319.250	187,11%	243,18%
1,2 SMMLV	\$ 20.498.400	179,43%	233,19%
2 SMMLV	\$ 34.164.000	166,32%	216,16%
2,5 SMMLV	\$ 42.705.000	155,95%	202,68%
3 SMMLV	\$ 51.246.000	154,40%	200,66%
4 SMMLV	\$ 68.328.000	153,30%	199,23%

LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA)																
CALCULO DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN NORMAS LABORALES VIGENTES - AÑO 2025																
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE A PARTIR DE 1/01/2025		\$1.423.500	1 SMMLV (DESDE)	1,2 SMMLV (DESDE)	2 SMMLV (DESDE)	2,5 SMMLV (DESDE)	3 SMMLV (DESDE)	3,5 SMMLV (DESDE)	4 SMMLV (DESDE)							
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		\$200.000								Servicios Generales / Palettero		Ayudante / PROFESIONAL		Oficial / Cadenero / PROFESIONAL		Plomero / Electricista / Operario Equipo menor / PROFESIONAL
CONCEPTO	FORMULA	\$1.423.500,00		\$1.708.200,00		\$2.847.000,00		\$3.558.750,00		\$4.270.500,00		\$4.982.250,00		\$5.694.000,00		
SALARIO MENSUAL		\$ 1.423.500,00	A	\$ 1.708.200,00	A	\$ 2.847.000,00	A	\$ 3.558.750,00	A	\$ 4.270.500,00	A	\$ 4.982.250,00	A	\$ 5.694.000,00	A	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE MENSUAL		\$ 200.000,00	B	\$ 200.000,00	B	\$ 200.000,00	B	\$ -	B	\$ -	B	\$ -	B	\$ -	B	
TOTAL MENSUAL		\$ 1.623.500,00	C	\$ 1.908.200,00	C	\$ 3.047.000,00	C	\$ 3.558.750,00	C	\$ 4.270.500,00	C	\$ 4.982.250,00	C	\$ 5.694.000,00	C	
SALARIO ANUAL	(A/30 x 365)	\$ 17.319.250,00	D	\$ 20.498.400,00	D	\$ 34.164.000,00	D	\$ 42.705.000,00	D	\$ 51.246.000,00	D	\$ 59.787.000,00	D	\$ 68.328.000,00	D	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ANUAL	(B/30 x 365)	\$ 2.433.333,00		\$ 2.400.000,00		\$ 2.400.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
TOTAL ANUAL (INCLUIDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE)		\$ 19.752.583,00	E	\$ 22.898.400,00	E	\$ 36.564.000,00	E	\$ 42.705.000,00	E	\$ 51.246.000,00	E	\$ 59.787.000,00	E	\$ 68.328.000,00	E	
SALARIO NOMINAL																
SALARIO ANUAL (365 DÍAS)		\$ 17.319.250,00	100,00%	\$ 20.498.400,00	100,00%	\$ 34.164.000,00	100,00%	\$ 42.705.000,00	100,00%	\$ 51.246.000,00	100,00%	\$ 59.787.000,00	100,00%	\$ 68.328.000,00	100,00%	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ANUAL (360 DÍAS - 3 PERMISOS - VACACIONES)		\$ 2.280.000,00	13,16%	\$ 2.280.000,00	11,12%	\$ 2.280.000,00	6,67%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
PRESTACIONES SOCIALES																
CESANTÍAS ANUALES	E / 10	\$ 1.975.258,00	11,40%	\$ 2.289.840,00	11,17%	\$ 3.656.400,00	10,70%	\$ 4.270.500,00	10,00%	\$ 5.124.600,00	10,00%	\$ 5.978.700,00	10,00%	\$ 6.832.800,00	10,00%	
INTERESES CESANTÍAS	12% CESANTÍA	\$ 237.031,00	1,37%	\$ 274.781,00	1,34%	\$ 438.768,00	1,28%	\$ 512.460,00	1,20%	\$ 614.952,00	1,20%	\$ 717.444,00	1,20%	\$ 819.936,00	1,20%	
PRIMA DE SERVICIOS- 30 DÍAS	E / 12	\$ 1.646.048,58	9,50%	\$ 1.908.200,00	9,31%	\$ 3.047.000,00	8,92%	\$ 3.558.750,00	8,33%	\$ 4.270.500,00	8,33%	\$ 4.982.250,00	8,33%	\$ 5.694.000,00	8,33%	
VACACIONES - 15 DÍAS	A * 50%	\$ 711.750,00	4,11%	\$ 854.100,00	4,17%	\$ 1.423.500,00	4,17%	\$ 1.779.375,00	4,17%	\$ 2.135.250,00	4,17%	\$ 2.491.125,00	4,17%	\$ 2.847.000,00	4,17%	
SEGURIDAD SOCIAL																
PENSIONES	D *12%	\$ 2.078.310,00	12,00%	\$ 2.459.808,00	12,00%	\$ 4.099.680,00	12,00%	\$ 5.124.600,00	12,00%	\$ 6.149.520,00	12,00%	\$ 7.174.440,00	12,00%	\$ 8.199.360,00	12,00%	
SALUD	D * 12	\$ 292.000,00	1,69%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
ARL	D * 6,96%	\$ 1.205.420,00	6,96%	\$ 1.426.689,00	6,96%	\$ 2.377.814,00	6,96%	\$ 2.972.268,00	6,96%	\$ 3.566.722,00	6,96%	\$ 4.161.175,00	6,96%	\$ 4.755.629,00	6,96%	
APORTES PARAFISCALES																
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D * 4%	\$ 692.770,00	4,00%	\$ 819.936,00	4,00%	\$ 1.366.560,00	4,00%	\$ 1.708.200,00	4,00%	\$ 2.049.840,00	4,00%	\$ 2.391.480,00	4,00%	\$ 2.733.120,00	4,00%	
FIC (SENA)	1 SMMLV / 40	\$ 427.050,00	2,47%	\$ 427.050,00	2,08%	\$ 427.050,00	1,25%	\$ 427.050,00	1,00%	\$ 427.050,00	0,83%	\$ 427.050,00	0,71%	\$ 427.050,00	0,63%	
DOTACIÓN + IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD																
DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ANUAL)	\$ 3.540.718	\$ 3.540.718,00	20,44%	\$ 3.540.718,00	17,27%	\$ 3.540.718,00	10,36%	\$ 3.540.718,00	8,29%	\$ 3.540.718,00	6,91%	\$ 3.540.718,00	5,92%	\$ 3.540.718,00	5,18%	
TOTAL ANUAL		\$ 32.405.605,58	187,11%	\$ 36.779.522,00	179,43%	\$ 56.821.490,00	166,32%	\$ 66.598.921,00	155,95%	\$ 79.125.152,00	154,40%	\$ 91.651.382,00	153,30%	\$ 104.177.613,00	152,47%	

ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA

ING CIVIL

M.P. 08202187372ATL

	BASICO				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
BASICO					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
1	CONCRETO DE 2000 IN SITU				M3
I. EQUIPOS					
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total
Mezcladora de Concreto 1-1/2 Bulto		DIA	\$ 14.534	100,0%	\$ 14.534
Herramienta menor		día	\$ 10.000	50,0%	\$ 5.000
Subtotal					\$ 19.534
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO
Arenas		M3	\$ 55.000	0,72	1,05
Triturado		M3	\$ 120.000	0,72	1,05
Cemento		KG	\$ 750	300,00	1,05
Agua		LT	\$ 26	158,00	
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ 372.658
III. TRANSPORTE					
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa
				\$ -	\$0
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento
Cuadrilla A (Oficial + Ayudante)		1		\$ 246.349	0,70
Subtotal					\$ 172.444
COSTO DIRECTO					\$ 564.636
ARNALDO MEJIA ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					


	BASICO				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
BASICO					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
1	Concreto 3000 PSI Premezclado, Grava Común				M3
I. EQUIPOS					
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total
Mezcladora de Concreto 1-1/2 Bulto		DIA	\$ 14.534	120,0%	\$ 17.441
Herramienta menor		día	\$ 10.000	80,0%	\$ 8.000
Subtotal					\$ 25.441
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO
Arenas		M3	\$ 55.000	0,52	1,1
Triturado		M3	\$ 120.000	0,90	1,1
Cemento		KG	\$ 750	320,00	1,1
Agua		LT	\$ 100	170,00	
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ 431.260
III. TRANSPORTE					
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento
Cuadrilla G (Oficial Alt + 4 Ayudantes)		1	jornal	\$ 663.870	5,00
Subtotal					\$ 132.774
COSTO DIRECTO					\$ 589.475
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					

	BASICO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
BASICO						
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD		
1	Mortero de pega 1:4			M3		
I. EQUIPOS						
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total	
Mezcladora de Concreto 1-1/2 Bulto		DIA	\$ 14.534	150,0%	\$ 21.801	
Herramienta menor		día	\$ 10.000	80,0%	\$ 8.000	
Subtotal					\$ 29.801	
II. MATERIALES						
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO	Valor Total
Arena		M3	\$ 55.000	1,16	1,1	\$ 70.180,00
Cemento		KG	\$ 660	364,00	1,1	\$ 264.264
Agua		LT	\$ 50	240,00		\$ 12.000
						\$ -
						\$ -
Subtotal					\$ 346.444	
III. TRANSPORTE						
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa	Valor Total
						\$ -
						\$ -
Subtotal					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento	Valor Total
Subtotal					\$ -	
COSTO DIRECTO					\$ 376.245	
ARNALDO MEJIA ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL						

		BASICO			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
BASICO					
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD
1	Mortero de pega 1:5				M3
I. EQUIPOS					
Descripción		Unidad	Tarifa/Unidad	Cantidad	Valor Total
Mezcladora de Concreto 1-1/2 Bulto		DIA	\$ 14.534	150,0%	\$ 21.801
Herramienta menor		día	\$ 10.000	80,0%	\$ 8.000
Subtotal					\$ 29.801
II. MATERIALES					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	DESPERDICIO
Arenas		M3	\$ 55.000	1,20	1,1
Cemento		KG	\$ 660	302,00	1,1
Agua		LT	\$ 50	240,00	
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ 303.852
III. TRANSPORTE					
Descripción		Vol. / Peso	Distancia (Km)	M3-Km ó Ton-Km	Tarifa
					\$ -
					\$ -
Subtotal					\$ -
IV. MANO DE OBRA					
Cuadrilla y/o Trabajador		Cant.	Und	Valor Unitario	Rendimiento
Subtotal					\$ -
COSTO DIRECTO					\$ 333.653
ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA ING CIVIL M.P. 08202187372ATL					

JUSTIFICACION DEL FACTOR MULTIPLICADOR		Salario Mensual:		1.423.500,00				
OBJETO:		Sueldo del Trabajador a colocar en el contrato (Comp + Aux. Transp)			DESCUENTOS al Tarabajdor		TOTAL deducido al trabajador	VALOR Neto a pagar al trabajador
CONTRATISTA:	CARGO	COMPENSACION	AUX. TRANSP.	TOTAL COMP.	SALUD 4%	PENS. 3.875%		
		1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	55.161	112.101	1.511.399
ITEM:								
COMPENSACION	CONCEPTO	PORCENTAJE	APORTE					
1.423.500	SALUD	8%	113.880					
1.423.500	PENSION	11,673%	166.158					
1.423.500	RIESGOS PROFESIONALES	2,44%	34.676					
1.423.500	PARAFISCALES	9%	128.115					
1.623.500	CESANTIAS	8,33%	135.238					
1.623.500	INTERESES S/CESANTIAS	1%	16.235					
1.623.500	PRIMAS	8,33%	135.238					
1.423.500	VACACIONES	4,17%	59.289					
1.423.500	BONIFICACIONES	15,00%	213.525					
1.423.500	COMISION TRANSPORTES	15,00%	213.525					
	TOTAL	83%	1.215.878					
Este color para son las prestaciones que se liquidan Semestralmente y Anual, ó cuando se retira el empleado								
Valor total que le cuesta a la empresa				2.639.378				
FACTOR MULTIPLICADOR:				185%				

Si se va de vacaciones si no se va es Base TOTAL COMP.


 ARNALDO ELIECER MEJIA OJEDA
 ING CIVIL
 M.P. 08202187372ATL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V_UNITARIO	V_TOTAL	%DESPERDICIO
						APROXIMACIÓN
1	ADAPTADOR TERMINAL 1/2" PVC CONDUIT	UND	14	\$ 1.150,00	\$ 16.100,00	0,0%
2	ADAPTADOR TERMINAL PVC SCH 40 1/2"	UND	43	\$ 1.700,00	\$ 73.100,00	0,0%
3	AMARRE PLASTICO 4.6MMX20CM T-8 NEGRO	UND	16	\$ 1.850,00	\$ 29.600,00	0,0%
4	ANGULO 2.1/2"X2.1/2"X3/16" TIPO PAZ DEL RIO A-37	ML	30	\$ 67.400,00	\$ 2.022.000,00	0,0%
5	BREAKERS 1X15A-10KA-ENCHUFABLE	UND	3	\$ 29.800,00	\$ 89.400,00	0,0%
6	BREAKERS 1X20A-10KA-ENCHUFABLE	UND	2	\$ 35.600,00	\$ 71.200,00	0,0%
7	BREAKERS 2X20A-10KA-ENCHUFABLE	UND	2	\$ 40.700,00	\$ 81.400,00	0,0%
8	CABLE COBRE No. 1/0 AWG-THHN/THWN	ML	36	\$ 94.950,00	\$ 3.370.725,00	1,2%
9	GRAPA OBO UNION ALAMBRO - ALAMBRO 810MM BIMETALICA	UND	8	\$ 161.100,00	\$ 1.288.800,00	0,0%
10	CABLE COBRE No. 10 AWG-THHN/THWN	ML	106	\$ 8.500,00	\$ 899.895,00	1,2%
11	CABLE COBRE No. 12 AWG-THHN/THWN LIBRE DE HALOGENURO	ML	437,3	\$ 7.400,00	\$ 3.236.020,00	1,2%
13	CABLE COBRE No. 6 AWG-THHN/THWN	ML	168	\$ 21.400,00	\$ 3.595.200,00	1,2%
14	CABLE DE CU ENCAUCHETADO 3XN"12 AWG	ML	10	\$ 19.900,00	\$ 199.000,00	1,2%
15	CABLE DE CU ENCAUCHETADO 3X14	ML	2	\$ 12.100,00	\$ 24.200,00	1,2%
16	CAJA PVC 2X4 5800	UND	24	\$ 5.200,00	\$ 124.800,00	0,0%
17	CAJA PLASTICA OCTAGONAL	UND	2	\$ 5.700,00	\$ 11.400,00	0,0%
18	ALAMBRO DE ALUMINIO 8MM	ML	310	\$ 11.400,00	\$ 3.534.000,00	1,2%
19	LUMINARIA LED SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 80W	UND	10	\$ 3.400.000,00	\$ 34.000.000,00	0,0%
20	CONCRETO 3000PSI	M3	1,5	\$ 560.016,00	\$ 840.024,00	5,0%
21	CONCRETO SMPLE	M3	0,6	\$ 365.450,00	\$ 219.270,00	5,0%
22	CONECTOR TIPO RESORTE 18-8 AWG 3M R/Y ROJO/AMARILLO	UND	22	\$ 1.800,00	\$ 39.600,00	0,0%
23	SOLICITUD DE FACTIBILIDAD Y VISITAS TÉCNICAS	GB	1	\$ 1.096.500,00	\$ 1.096.500,00	100,0%
24	LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO.	GB	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	200,0%
25	CURVA CONDUIT PVC 1"	UND	2	\$ 8.100,00	\$ 16.193,52	100,0%
26	CURVA CONDUIT PVC 1/2"	UND	3	\$ 3.200,00	\$ 10.080,00	0,0%
27	CURVA CONDUIT PVC SCH 40 1/2"	UND	38	\$ 3.600,00	\$ 136.800,00	0,0%
28	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	2	\$ 30.800,00	\$ 61.600,00	0,0%
31	POSTE METALICO CILINDRICO DE 6 M X 2.1/2" BRAZO SENCILLO A ALTURA DE 6 METROS CON CANASTA DE ANCLAJE GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTA	UND	2	\$ 3.740.000,00	\$ 7.480.000,00	0,0%
32	POSTE METALICO CILINDRICO DE 6 M X 2.1/2" BRAZO DOBLE PROPOSITO A ALTURA DE 6 METROS CON CANASTA DE ANCLAJE GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTA	UND	5	\$ 4.600.000,00	\$ 23.000.000,00	100,0%
33	LUMINARIA TIPO LED HERMETICA	UND	5	\$ 290.000,00	\$ 1.450.000,00	0,0%
34	LUMINARIA TIPO LED 12W	UND	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00	0,0%
35	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 200W	UND	10	\$ 2.500.000,00	\$ 25.000.000,00	0,0%
37	PLATINA DE 2.1/2"X3/16" TIPO PAZ DEL RIO A-37	ML	30	\$ 13.000,00	\$ 390.000,00	0,0%
38	SOLDADURA PVC TECNO 1/4 GAL NTC576	M3	80,144	\$ 67.000,00	\$ 5.369.648,00	5,0%
39	SOLDADURA EXOTERMINCA 115 GR	UND	12	\$ 58.000,00	\$ 696.000,00	1,0%
40	TABLERO BIFÁSICO POR 12 CIRCUITOS CON TAPA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UND	1	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	0,0%
43	TAPA PVC - CAJA OCTAGONAL SH PLASTICA	UND	2	\$ 3.230,00	\$ 6.460,00	0,0%
44	TORNILLO AUTOPERFORANTE PANLE DRYWALL PTA AGUADA 6X1" PAQUETE POR 1000UND	UND	74	\$ 300,00	\$ 22.200,00	0,0%
45	TOMACORRIENTE 120V-15A CON POLO A TIERRA	UND	4	\$ 35.000,00	\$ 140.000,00	0,0%
47	TOMACORRIENTE GFCI 20A - 120V CON POLO A TIERRA	UND	3	\$ 163.319,00	\$ 489.957,00	0,0%
48	GRAPA DEHN UNIVERSAL CRUZ/PALELA RD810MM ST/TZN	UND	12	\$ 61.455,00	\$ 737.460,00	0,0%
49	PUNTA CAPTADORA DEHN 5/8" x 0.6M DE ALUMINIO SI CONECTOR	UND	12	\$ 70.635,00	\$ 847.620,00	0,0%
50	TUBO CONDUIT PVC 1"	ML	42	\$ 8.500,00	\$ 357.000,00	2,0%
51	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	ML	38	\$ 4.400,00	\$ 165.836,00	2,0%
52	TUBO CONDUIT PVC SCH 40 1/2"	ML	149	\$ 8.449,00	\$ 1.261.097,74	2,0%
53	BASE METALICA PARA PUNTA CAPTADORA ALUMINIO DE 5-8MM EM BA5-8 NAL.	UND	12	\$ 52.105,00	\$ 625.260,00	0,0%
54	TERMINAL DE OJO CALIBRE 6 COBRE	UND	3	\$ 3.284,40	\$ 10.718,31	0,0%
55	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 8X1/2"	UND	163	\$ 300,00	\$ 48.870,00	0,0%
56	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UND	60	\$ 57.460,00	\$ 3.447.600,00	0,0%
57	VARILLA DE COBRE 5/8 x 2.40 M	UND	12	\$ 600.000,00	\$ 7.200.000,00	1,0%
58	PRESAESTOPA PVC 1/2"	UND	7	\$ 4.760,00	\$ 33.320,00	0,0%
59	HIDROSOLTA 10KG	KG	12	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00	0,0%
60	CABLE DE COBRE DESNUDO N°2 AWG	UND	292	\$ 64.000,00	\$ 18.688.000,00	0,0%
62	PRESAESTOPA METALICA 3/4"	UND	15	\$ 24.000,00	\$ 360.000,00	0,0%
63	CURVA CONDUIT EMT 3/4"	UND	30	\$ 32.266,00	\$ 967.980,00	0,0%
64	CAJA 5800 - 2X4 TIPO RAWELT 3/4"	UND	15	\$ 48.399,00	\$ 725.985,00	0,0%
65	UNIÓN TERMINAL EMT 3/4"	UND	35	\$ 4.862,00	\$ 170.170,00	0,0%
66	ABRAZADERA DE METAL ALETA DOBLE 3/4"	UND	190	\$ 2.050,00	\$ 389.545,10	0,0%
67	TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA 8x3/4"	UND	3005	\$ 300,00	\$ 901.500,00	0,0%
68	TAPA CIEGA 2X4 TIPO RAWELT	UND	15	\$ 10.897,00	\$ 163.455,00	0,0%
69	UNIÓN CONDUIT EMT 3/4"	UND	70	\$ 2.856,00	\$ 199.920,00	0,0%
70	TUBO CONDUIT EMT 3/4"	ML	196	\$ 27.846,00	\$ 5.468.954,40	0,0%
71	POSTE DE CONCRETO DE 9MX1030KG O 1050DAN	UND	1	\$ 5.480.000,00	\$ 5.480.000,00	0,0%
72	PERCHA TIPO PESADO 3 PUESTOS	UND	1,00	\$ 149.100,00	\$ 149.100,00	0,0%
73	AISSLADOR CARRETE 3 ANSI 53-2 O 53-3	UND	1,00	\$ 17.900,00	\$ 17.900,00	0,0%
74	PERNO DE MAQUINA 5/8X12"	UND	1,00	\$ 19.800,00	\$ 19.800,00	0,0%
75	TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M CON UNION	UND	1,00	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00	0,0%
76	CURVA CONDUIT PVC 2"	UND	1,00	\$ 18.650,00	\$ 18.650,00	0,0%
77	CAPACETE ROSCADO PARA TUBO IMC 2"	UND	1,00	\$ 45.800,00	\$ 45.800,00	0,0%
78	CINTA METALICA (BANDIT) ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	FLEJE	1,00	\$ 17.900,00	\$ 17.900,00	0,0%
79	HEBILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE O CINTA METALICA DE 3/4"	UND	1,00	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00	0,0%

NOMBRE DEL CARGO	SUELDO BASICO	HORAS EXTRAS DIURNAS	DOMINGOS Y FESTIVOS	SUBSIDIO HABITACION	SUBSIDIO ALIMENTACION	ICBF, APORTES SENA, CAJA DE COMPENSACION	SALUD	PENSION	ARL	DOTACION ROPA, CALZADO Y SEGURO COLECTIVO	PRIMA DE SERVICIO	VACACIONES	CESANTIAS E INTERESES	TOTAL SALARIO	SALARIO TOTAL/HORA	SALARIO TOTAL/DIA	SALARIO MES
OFICIAL CIVIL	\$ 3.000.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ 375.000	\$ 360.000	\$ 178.800	\$ 33.000	\$ 254.898	\$ 125.100	\$ 285.486	\$ 4.942.284	\$ 20.593	\$ 164.744	\$ 4.942.320
AUXILIAR ELÉCTRICO	\$ 2.000.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000	\$ 250.000	\$ 240.000	\$ 119.200	\$ 22.000	\$ 169.932	\$ 83.400	\$ 190.324	\$ 3.294.856	\$ 13.729	\$ 109.832	\$ 3.294.960
AUXILIAR CIVIL	\$ 2.000.000	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000	\$ 250.000	\$ 240.000	\$ 119.200	\$ 22.000	\$ 169.932	\$ 83.400	\$ 190.324	\$ 3.294.856	\$ 13.729	\$ 109.832	\$ 3.294.960
TECNICO ELECTRICISTA	\$ 3.500.000	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.000	\$ 437.500	\$ 420.000	\$ 208.600	\$ 38.500	\$ 297.381	\$ 145.950	\$ 333.067	\$ 5.765.998	\$ 24.025	\$ 192.200	\$ 5.766.000
LINIERO EXPERTO	\$ 3.000.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ 375.000	\$ 360.000	\$ 178.800	\$ 33.000	\$ 254.898	\$ 125.100	\$ 285.486	\$ 4.942.284	\$ 20.593	\$ 164.744	\$ 4.942.320
INGENIERO RESIDENTE	\$ 4.000.000	\$ 80.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.000	\$ 500.000	\$ 480.000	\$ 238.400	\$ 44.000	\$ 339.864	\$ 166.800	\$ 380.648	\$ 6.589.712	\$ 27.457	\$ 219.656	\$ 6.589.680
LINIERO ESPECIALIZADO	\$ 3.000.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ 375.000	\$ 360.000	\$ 178.800	\$ 33.000	\$ 254.898	\$ 125.100	\$ 285.486	\$ 4.942.284	\$ 20.593	\$ 164.744	\$ 4.942.320
INGENIERO SUPERVISOR	\$ 4.000.000	\$ 80.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.000	\$ 500.000	\$ 480.000	\$ 238.400	\$ 44.000	\$ 339.864	\$ 166.800	\$ 380.648	\$ 6.589.712	\$ 27.457	\$ 219.656	\$ 6.589.680
OFICIAL ELÉCTRICISTA	\$ 3.500.000	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.000	\$ 437.500	\$ 420.000	\$ 208.600	\$ 38.500	\$ 297.381	\$ 145.950	\$ 333.067	\$ 5.765.998	\$ 24.025	\$ 192.200	\$ 5.766.000
VIGIA HSE	\$ 3.000.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ 375.000	\$ 360.000	\$ 178.800	\$ 33.000	\$ 254.898	\$ 125.100	\$ 285.486	\$ 4.942.284	\$ 20.593	\$ 164.744	\$ 4.942.320
COORDINADOR HSEQ	\$ 4.500.000	\$ 90.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.000	\$ 562.500	\$ 540.000	\$ 268.200	\$ 49.500	\$ 382.347	\$ 187.650	\$ 428.229	\$ 7.413.426	\$ 30.889	\$ 247.112	\$ 7.413.360

CUADRILLA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN EN FRIO (CBF)	SALARIO		
1 OFICIAL ELÉCTRICISTA - 1 TÉCNICO ELÉCTRICISTA - 1 AUXILIAR ELÉCTRICISTA	SALARIO MES	SALARIO TOTAL/DIA	SALARIO TOTAL/HORA
OFICIAL ELÉCTRICISTA	\$ 5.766.000	\$ 192.200	\$ 24.025
TECNICO ELECTRICISTA	\$ 5.766.000	\$ 192.200	\$ 24.025
AUXILIAR ELÉCTRICO	\$ 3.294.960	\$ 109.832	\$ 13.729
TOTAL CUADRILLA CBF	\$ 14.826.960	\$ 494.232	\$ 61.779

CUADRILLA OBRA CIVIL	SALARIO		
1 OFICIAL CIVIL - 2 AUXILIAR CIVIL	SALARIO MES	SALARIO TOTAL/DIA	SALARIO TOTAL/HORA
OFICIAL CIVIL	\$ 4.942.320	\$ 164.744	\$ 20.593
AUXILIAR CIVIL	\$ 3.294.960	\$ 109.832	\$ 13.729
AUXILIAR CIVIL	\$ 3.294.960	\$ 109.832	\$ 13.729
TOTAL CUADRILLA CBF	\$ 11.532.240	\$ 384.408	\$ 48.051

CUADRILLA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN EN CALIENTE (CMC)	SALARIO		
1 LINIERO ESPECIALIZADO - 1 LINIERO EXPERTO - 2 AUXILIAR ELÉCTRICISTA	SALARIO MES	SALARIO TOTAL/DIA	SALARIO TOTAL/HORA
LINIERO ESPECIALIZADO	\$ 4.942.320	\$ 164.744	\$ 20.593
LINIERO EXPERTO	\$ 4.942.320	\$ 164.744	\$ 20.593
AUXILIAR ELÉCTRICO	\$ 6.589.920	\$ 219.664	\$ 27.458
TOTAL CUADRILLA CBF	\$ 16.474.560	\$ 549.152	\$ 68.644


Yelson Ojeda Rebolledo
Ing. Electrico